

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	公立西知多総合病院放射線治療施設等増築工事	階数	地上3F
建設地	愛知県東海市巾着池三丁目1-1、1-2、1-3	構造	S造
用途地域	第一種住居地域	平均居住人員	256 人
気候区分	6地域	年間使用時間	2,880 時間/年
建物用途	事務所・病院	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2018年2月 予定	評価の実施日	2018年1月11日
敷地面積	2,151 m ²	作成者	塚田恭子
建築面積	1,028 m ²	確認日	2018年1月11日
延床面積	2,307 m ²	確認者	一瀬直樹



2-1 建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)

BEE = 1.2 ★★★★★

2-2 ライフサイクルCO₂ (温暖化影響チャート)

2-3 大項目の評価 (レーダーチャート)

2-4 中項目の評価 (バーチャート)

Q のスコア = 3.1

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.4

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.4

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 2.4

LR のスコア = 3.2

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 3.1

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.7

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.0

3 重点項目

<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.0</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p>外構緑化指数 (外構緑化面積/外構面積)</p> <p style="text-align: center;">0.0 %</p> <p>建物緑化指数 (建物緑化面積/建築面積)</p> <p style="text-align: center;">0.0 %</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.7</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
 LR-3 1 地球温暖化への配慮
 ②資源の有効活用
 Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
 LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
 ③敷地内の緑化
 Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用建物全体・共用部		居住・宿泊部分		全体	
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数
Q 建築物の環境品質									3.1
Q1 室内環境									3.4
1 音環境									2.6
1.1 室内騒音レベル						2.6	0.15		
1.2 遮音						3.0	0.40		
1 開口部遮音性能						2.0	0.40		
2 界壁遮音性能						3.0	0.52		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						1.0	0.48		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						-	-		
1.3 吸音						3.0	0.20		
2 温熱環境									3.1
2.1 室温制御						3.1	0.35		
1 室温						3.2	0.50		
2 外皮性能						3.0	0.38		
3 ソーン別制御性						4.0	0.25		
2.2 湿度制御						3.0	0.38		
2.3 空調方式						3.0	0.20		
3.0 3.0						3.0	0.30		
3 光・視環境									3.5
3.1 昼光利用						3.5	0.25		
1 昼光率						4.2	0.30		
2 方位別開口						5.0	0.60		
3 昼光利用設備						-	-		
3.2 グレア対策						3.0	0.40		
1 昼光制御						3.0	0.30		
3.3 照度						3.0	1.00		
3.4 照明制御						4.0	0.15		
3.0 3.0						3.0	0.25		
4 空気環境									4.5
4.1 発生源対策						4.5	0.25		
1 化学汚染物質						5.0	0.50		
F☆☆☆☆の積極的な採用、化学物質の濃度測定						5.0	1.00		
4.2 換気						4.2	0.30		
1 換気量						4.0	0.40		
2 自然換気性能						3.0	0.19		
3 取り入れ外気への配慮						5.0	0.40		
換気計算書参照 【事務所】2F:0.045、3F:0.037>1/30 換気ダクト設備図面参照						3.8	0.20		
4.3 運用管理						1.0	0.29		
1 CO ₂ の監視						5.0	0.71		
2 喫煙の制御						5.0	0.71		
敷地内禁煙						-	-		
Q2 サービス性能									3.4
1 機能性									3.1
1.1 機能性・使いやすさ						3.1	0.40		
1 広さ・収納性						2.4	0.40		
2 高度情報通信設備対応						1.0	0.19		
3 バリアフリー計画						2.0	0.19		
3.0 3.0						3.0	0.61		
1.2 心理性・快適性						3.1	0.30		
1 広さ感・景観 (天井高)						3.0	0.19		
2 リフレッシュスペース						4.0	0.19		
3 内装計画						3.0	0.61		
2F屋上休憩スペースの確保						4.0	0.30		
1.3 維持管理						4.0	0.30		
1 維持管理に配慮した設計						4.0	0.50		
2 維持管理用機能の確保						4.0	0.50		
ステルススラップ、外壁低汚染型フッ素樹脂塗装、汚垂石付体、外構段差 トール内SK有り且つ清掃用資材保管スペース確保、排水経路確保、共用 通路に電源を計画						4.0	0.50		
2 耐用性・信頼性									3.9
2.1 耐震・免震・制震・制振						3.9	0.31		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)						4.6	0.48		
2 免震・制震・制振性能						5.0	0.80		
50%増の耐震性有り						3.0	0.20		
2.2 部品・部材の耐用年数						3.3	0.33		
1 躯体材料の耐用年数						3.0	0.23		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔						3.0	0.23		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔						5.0	0.09		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔						3.0	0.08		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔						4.0	0.15		
6 主要設備機器の更新必要間隔						3.0	0.23		
床材ノンワックスリユーム耐用年数50年						3.0	0.23		
給水B 給湯C 排水B 通気A						4.0	0.15		
2.4 信頼性						3.4	0.19		
1 空調・換気設備						3.0	0.20		
2 給排水・衛生設備						4.0	0.20		
3 電気設備						3.0	0.20		
4 機械・配管支持方法						3.0	0.20		
5 通信・情報設備						4.0	0.20		
通信用途の多様化。精密機器の浸水による情報網の損傷を回避。 災害時の有線電話、FAX、地域防災無線が設置されている。						4.0	0.20		

3	対応性・更新性				3.4	0.29	-	-	-	3.4
3.1	空間のゆとり				4.6	0.31	-	-	-	
1	階高のゆとり				5.0	0.60				
2	空間の形状・自由さ				4.0	0.40				
					3.0	0.31				
3.2	荷重のゆとり				3.0	0.31				
3.3	設備の更新性				3.0	0.38				
1	空調配管の更新性	②			3.0	0.17				
2	給排水管の更新性				3.0	0.17				
3	電気配線の更新性				3.0	0.11				
4	通信配線の更新性				3.0	0.11				
5	設備機器の更新性				3.0	0.22				
6	バックアップスペースの確保				3.0	0.22				
Q3	室外環境(敷地内)				-	0.30				2.4
1	生物環境の保全と創出	独自③			1.0	0.30				1.0
2	まちなみ・景観への配慮	独自④			3.0	0.40				3.0
3	地域性・アメニティへの配慮				3.0	0.30				3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上	独自④			3.0	0.50				
3.2	敷地内温熱環境の向上				3.0	0.50				
LR	建築物の環境負荷低減性									3.2
LR1	エネルギー				-	0.40				3.1
1	建物外皮の熱負荷抑制			BPI _m =0.51	5.0	0.30				5.0
2	自然エネルギー利用				3.0	0.20				3.0
3	設備システムの高効率化				2.1	0.30				2.1
4	効率的運用				2.0	0.20				2.0
	集合住宅以外の評価				2.0	1.00				
4.1	モニタリング				3.0	0.50				
4.2	運用管理体制				1.0	0.50				
	集合住宅の評価				-	-				
4.1	モニタリング				-	-				
4.2	運用管理体制				-	-				
LR2	資源・マテリアル				-	0.30				3.7
1	水資源確保				3.4	0.15				3.4
1.1	節水			節水コマ有り、節水型便器採用	4.0	0.40				
1.2	雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60				
1	雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67				
2	雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33				
2	非再生性資源の使用量削減				3.8	0.63				3.8
2.1	材料使用量の削減				3.0	0.07				
2.2	既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.24				
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	②		-	3.0	0.20				
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	独自		LIXILペルバーチ、東リ マチコV、ニチアス シグマフロア	5.0	0.20				
2.5	持続可能な森林から産出された木材	独自			3.0	0.05				
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	独自		フリーアクセスフロア、軽鉄下地	5.0	0.24				
3	汚染物質含有材料の使用回避				3.6	0.22				3.6
3.1	有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32				
3.2	フロン・ハロンの回避				4.0	0.68				
1	消火剤			吹付硬質ウレタンフォームA種を採用	5.0	0.50				
2	発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50				
3	冷媒				3.0	0.50				
LR3	敷地外環境				-	0.30				3.0
1	地球温暖化への配慮	①			3.0	0.33				3.0
2	地域環境への配慮				3.0	0.33				3.0
2.1	大気汚染防止				3.0	0.25				
2.2	温熱環境悪化の改善				3.0	0.50				
2.3	地域インフラへの負荷抑制				3.0	0.25				
1	雨水排水負荷低減	独自			3.0	0.25				
2	汚水処理負荷抑制				3.0	0.25				
3	交通負荷抑制	独自		付近見取図参照	5.0	0.25				
4	廃棄物処理負荷抑制				1.0	0.25				
3	周辺環境への配慮				3.1	0.33				3.1
3.1	騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40				
1	騒音	独自			3.0	1.00				
2	振動	独自			-	-				
3	悪臭				-	-				
3.2	風害、砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40				
1	風害の抑制				3.0	0.70				
2	砂塵の抑制				-	-				
3	日照障害の抑制				3.0	0.30				
3.3	光害の抑制				3.7	0.20				
1	屋外照明及び屋内照明のうらみに漏れる光への対策			広告物照明なし	4.0	0.70				
2	屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30				

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

公立西知多総合病院放射線治療施設等増築工事

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.0
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.0	0.10	
② 資源の有効活用				3.7
Q2-2	耐震性・信頼性	3.9	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.8	0.19	
③ 敷地内の緑化				1.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	外構緑化:0%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用			(評価ポイント)	1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= $\frac{\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}}{\text{重みの総和}}$

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 公立西知多総合病院放射

計画上の配慮事項	
総合	省エネルギー、環境に配慮した計画とした。
Q1 室内環境	屋根、外壁には断熱性能の高い材料を採用した。
Q2 サービス性能	ゆとりのある階高、基準法1.5倍の耐震性、維持管理が容易な仕上材を採用した。
Q3 室外環境(敷地内)	屋上を設備機器置場とし、周囲から見えにくいように目隠し壁を設け、景観に配慮した。
LR1 エネルギー	屋根、外壁には断熱性能の高い材料を採用し、建物外皮の熱負荷を抑制した。
LR2 資源・マテリアル	衛生器具は節水型のもので採用し、仕上材にリサイクル材を採用した。
LR3 敷地外環境	屋上に設置した設備機器の騒音が騒音規制法の規制値以下となるよう、機器の配置に配慮した。
その他	