

■愛知県営初吹住宅PFI方式整備等事業 入札説明書等に関する質問に対する回答

No	該当箇所							質問内容	質疑回答
	頁	数	(数)	カナ	(カナ)	英字	(英字)		

入札説明書

1	2	2	(1)	オ	(イ)	a		建替住棟建築工事費を積算するために、現在建設中のC棟のボーリング調査資料を頂きたいです。	回答と同時に、ウェブページに公開します。
2	2	2	(1)	オ	(ウ)			事業範囲をCADデータにて確認したい為、以下の図面のCADデータを頂きたいです。 前工区の工事図面の建築図面：建築4（図面番号A NO.1） 図面名称：初吹住宅建築工事（第3工区）：付近見取図・全体配置平面図	回答と同時に、ウェブページに公開します。 当該公開図面において、要求水準書 添付資料04 土地利用計画図（案）に示す「整備済区域」及び「整備中区域」を図示しましたので、ご確認ください。
3	2	2	(1)	オ	(ウ)			事業範囲をCADデータにて確認したい為、C棟を含む敷地境界範囲と集会所を含む敷地境界範囲のわかるCADデータを頂きたいです。	C棟及び集会所は同一敷地内です。要求水準書 添付資料02 事業用地現況図に示すところですが、質問NO.2に対する回答において公開する図面においても確認できますので、ご参照ください。
4	2	2	(1)	オ	(イ)	a		撤去杭について詳細（配置、杭径及び杭長）がわかる図面（資料）を頂きたいです。	既存住棟の建設当時の図面は入札公告時に公開した資料以外にありません。 杭の配置については、「初吹住宅取壊し工事（第3工区）竣工図」を公開しますので、こちらを参考としてください。なお、旧3号棟は、杭径300mm、杭長7.0m程度の既製コンクリート杭で、旧8号棟は、杭径300mm、杭長6.0m程度の既製コンクリート杭で施工されていました。

その他

1								標高表記のある（外周を含めた高低差の分かる）図面が見当たらないです。ありますか。	回答と同時に、ウェブページに公開します。 また、公開資料「前工区の工事図面」のうち、初吹住宅建築工事（第3工区）付近見取図・全体配置平面図（図面番号A-1）も参照してください。事業用地全体ではありませんが、第1工区内のレベルが図示されています。（KBM±0：標高50.399m）
2								(6)配布資料にある確定図は、PDF形式のものがありますか。	実施方針の公表時の公開資料にて確定図のPDF形式のものを掲載していますので、参照してください。