

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：2019年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	河川課	河川事業	にきゅうかせん さかいがわすいけい 二級河川 境川 水系	名古屋市 刈谷市 豊田市 安城市 東海市 大府市 知立市 豊明市 日進市 みよし市 東郷町 東浦町	・境川の下流側では、年超過確率1/20の規模の降雨による洪水を、上流側では、年超過確率1/10の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。 ・逢妻川では、年超過確率1/20の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。	河道拡幅 河床掘削 築堤 橋梁改築 排水機場(五ヶ村川) 洪水調節地整備 水門移設(五ヶ村川) 背割堤撤去(境川) 衣浦港浚渫(境川) 事業延長 L=約41.3km	2013	再評価		B	B	A	継続	2019	2014~2043	485.2	12	—	
														2013	2014~2043	485.2	—	8.3	
2	河川課	河川事業	にきゅうかせん さわたりがわすいけい 二級河川 猿渡川 水系	刈谷市 豊田市 安城市 知立市	・猿渡川の下流側では、年超過確率1/10の規模の降雨による洪水を、上流側では、年超過確率1/5の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。 ・森前川では、年超過確率1/5の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。	河道拡幅 河床掘削 橋梁改築 堤防耐震対策(猿渡川) 耐震対策(下り松川水門) 事業延長 L=約10.1km	2013	再評価		B	B	A	継続	2019	2014~2043	188.6	4	—	
														2013	2014~2043	188.6	—	5.1	
3	河川課	河川事業	にきゅうかせん あぐい 二級河川 阿久比川・十ヶ川 水系	半田市 知多市 常滑市 東海市 阿久比町 東浦町	・阿久比川では、年超過確率1/10の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。 ・前田川では、年超過確率1/5の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。 ・十ヶ川では、年超過確率1/5の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。	堤防嵩上げ 河床掘削 高水敷掘削 引堤 橋梁改築 河道拡幅 遊水地新設 等 事業延長 L=約7.6km	2014	再評価		B	B	A	継続	2019	2014~2043	43.1	0.2	—	
														2014	2014~2043	43.1	—	10.8	
4	道路建設課	道路事業	いっばんこくどうごう 一般国道247号 きぬつら おおはしのぼ (衣浦大橋上り せん 線)	半田市 高浜市	①国際競争力を強化する基盤整備 ②人の交流を支える地域を活性化する基盤整備 ③地震・津波対策の強化	橋梁新設 延長L=0.6km 幅員W=10m	2015	再評価	関係機関との協議による施工条件の変化	B	B	B	継続	2019	2015~2022	47.8	39	1.7	
														2015	2015~2019	29.0	—	3.9	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要 (上段：実績、下段：当初)				評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達成状況	事業効果の発現状況	事業実施による環境の変化	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性	同種事業に反映すべき事項	
									○：達成 ×：未達成	○：発現 ×：未発現	○：影響無 ×：影響有				
1	農地整備課	農業農村整備事業 (畑地帯総合土地改良事業)	みよし市 三好下	みよし市	農地区画、農道が狭く、また用排水施設の老朽化が進み、営農に支障をきたしていたため、区画整理、農道、用排水施設の整備を行い、農作業の省力化を図る。	24.7	2007～2014	区画整理 48.3ha 用水路工 9.1km 排水路工 13.6km 農道工 7.5km	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2006年 事前)
						25.2	2007～2014								
2	農地整備課	農業農村整備事業 (たん水防除事業)	ごはらにき 五八二期	津島市 あま市	流域開発による流出量の増加等により能力不足となった排水機場を整備し、農地・農業用施設等の湛水被害を防止する。	12.4	2006～2014	排水機場 1か所	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2005年 事前)
						19.4	2006～2012								
3	農地整備課	農業農村整備事業 (農地環境整備事業)	なぐらひがし 名倉東	北設楽郡 設楽町	農業生産条件が不利な中山間地域において、今後も営農が継続できるよう、老朽化した用排水施設等の整備を行い、農作業の省力化を図る。	13.7	2007～2014	用水路工 10.9km 排水路工 16.3km 暗渠排水工 11.0ha 等	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2006年 事前)
						16.1	2007～2012								