

1 河川の概要

県建設局河川課
2024年4月1日現在

種別	水系数	河川数	延長(km)	左 の 内 訳					
				国管理区間		県管理区間		市町村管理区間	
				河川数	延長(km)	河川数	延長(km)	河川数	延長(km)
一級河川	5	159	1,440	19	265	144	1,149	6	26
二級河川	54	148	717	—	—	140	675	8	42
準用河川	—	687	807	—	—	—	—	687	807
計	59	994	2,964	19	265	284	1,824	701	875

(注)一級水系は同一河川について国管理区間と県管理区間が存する場合があるので河川数の合計は一致しない。

2 海岸の概要

県建設局河川課、県都市・交通局港湾課、県農林基盤局農地部農地整備課、名古屋港管理組合
2024年4月1日現在

所 管	地区 海岸数	保全区域 延長(m)	左 の 内 訳					
			知事管理		市町村管理		名古屋港管理組合	
			海岸数	延長(m)	海岸数	延長(m)	海岸数	延長(m)
国土交通省 水管理・国土保全局	116	177,457	116	177,457				
国土交通省港湾局	46	109,961	33	75,375	2	5,256	11	29,330
農水省農村振興局	23	32,351	23	32,351				
水産庁	35	83,165	12	38,141	23	45,024		
国土交通省・ 農水省農村振興局共管	17	1,767	17	1,767				
計	237	404,701	201	325,091	25	50,280	11	29,330

3 重要水防箇所

「令和6年度愛知県水防計画」より

河川海岸（国土交通省直轄区間）

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
木曾川	木曾川	99	100,775
	南派川	8	
	長良川	8	
	計	115	
庄内川	庄内川	263	130,374
	矢田川	47	
	計	310	
矢作川	矢作川	198	120,790
	鹿乗川	0	
	計	198	
豊川	豊川	59	50,790
	豊川放水路	24	
	間川	6	
	計	89	
合計		712	402,729

河川海岸（県管理区間）

尾張建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
庄内川	新川	21	9,285
	五条川	3	
	八田川	30	
境川	境川	0	
日光川	皆瀬川	1	2
	福田川	2	
計		57	

一宮建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
庄内川	青木川	4	10,270
	野府川	2	
日光川	領内川	3	12
	三宅川	2	
	福田川	1	
	計		

海部建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
日光川	日光川	5	1,010
	領内川	2	
	福田川	5	
	蟹江川	6	
	計		

知多建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
神戸川	神戸川	1	4
阿久比川	阿久比川	4	
	前田川	0	
	福山川	0	
須賀川	須賀川	2	21,000
境川	境川	0	
	皆瀬川	1	
	砂川	0	
	明神川	2	
	五箇村川	1	
	明德寺川	2	
大田川	大田川	1	
日長川	日長川	0	
矢田川	鍛冶屋川	0	
	矢田川	0	
布土川	布土川	0	
山王川	山王川	2	
内海川	内海川	2	
信濃川	信濃川	2	
	横須賀新川	0	
計		20	

西三河建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）	
矢作川	矢作古川	2	18,758	
	広田川	4		
	須美川	0		
	占部川	0		
	砂川	4		
	乙川	4		
	伊賀川	0		
	山綱川	0		
	童泉寺川	0		
	相見川	4		
	赤川	2		
	安藤川	2		
	鳥羽川	鳥羽川		2
	矢崎川	矢崎川		24
	高浜川	朝鮮川		5
三河湾沿岸	衣浦港海岸	2		
	西尾海岸	3		
	一色海岸	1		
	一色漁港	1		
	幡豆海岸	1		
	西幡豆漁港	1		
	衣浦港海岸	1		
	東幡豆港	1		
	計		64	

知立建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
境川	境川	1	8,762
	逢妻川	1	
	茶屋川	0	
猿渡川	猿渡川	3	14
境川	養杭川	1	
高浜川	稗田川	1	
	長田川	3	
	半場川	2	
三河湾沿岸	油ヶ淵	1	
	衣浦港海岸	1	
計		14	

豊田加茂建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
矢作川	矢作川	3	8,250
	籠川	1	
	巴川	2	
	家下川	1	
	加茂川	0	
	阿摺川	2	
	安永川	0	
猿渡川	猿渡川	1	
境川	逢妻女川	0	
	計		10

新城築港建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
豊川	豊川	1	643
	巴川	4	
	宇連川	2	
	亀淵川	1	
	計		

東三河建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）	
豊川	神田川	3	24,916	
	善光寺川	1		
	江川	1		
	間川	2		
	安川	1		
	天白川	天白川		0
	免々田川	免々田川		2
	新堀川	新堀川		0
	今堀川	今堀川		1
	汐川	汐川		4
紙田川	紙田川	2		
	梅田川	5		
梅田川	西ノ川	2		
	浜田川	2		
	坪口川	0		
	内張川	0		
	落合川	1		
	境川	2		
	半尻川	1		
柳生川	柳生川	4		
佐奈川	山中川	0		
	佐奈川	1		
音羽川	音羽川	5		
	白川	3		
	西古瀬川	3		
御津川	山陰川	2		
	御津川	1		
西田川	西田川	5		
泉港海岸	泉港海岸	1		
田原海岸	田原海岸	3		
計		58		
県管理区間合計		261	102,894	

河川海岸（市町村管理区間）

尾張建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
山崎川	山崎川	2	1,250
庄内川	紺屋田川	2	
境川	天主川	1	
	小口川	2	
計		7	

一宮建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
日光川	観音川	2	7,710
	千間堀川	2	
	川崎川	2	
	稲島南排水路	2	
	稲島南1号排水路	2	
	稲島南2号排水路	2	
	伊勢木川	2	
計		14	

海部建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
庄内川	萱津用水	4	9,800
計		4	

知多建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
境川	石根川	2	27,983
	長草川	2	
	新川	2	
	横根川	2	
	半月川	2	
	汐田川	2	
天白川	大高川	2	
土留木川	土留木川	2	
大谷川	大谷川	2	
樽水川	樽水川	2	
杉谷川	杉谷川	2	
富具崎川	富具崎川	2	
新江川	西谷川	2	
北方川	北方川	2	
高浜谷川	高浜谷川	1	
片名川	片名川	1	
大井川	大井川	1	
山ノ手川	山ノ手川	1	
十ヶ川	英比川	1	
境川	大府江川	2	
	新池川	1	
阿久比川	石亀川	1	
石田川	石田川	2	
浦島川	浦島川	2	
計		41	

西三河建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
矢作川	青木川	2	19,308
	平針川	2	
	河原川	2	
	保久川	2	
	向山川	1	
矢作川	須美川	2	
	猪ノ入川	2	
拾石川	大沢川	2	
矢作川	恵ヶ入川	1	
矢崎川	矢崎川	2	
	猪ノ谷川	2	
白浜川	黒岩川	2	
清水川	清水川	2	
小野ヶ谷川	小野ヶ谷川	2	
一一	古川東部線水路	2	
一一	東部幹水路	1	
計		29	

知立建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
境川	草野川	1	825
猿渡川	法信川	1	
	薬師川	2	
前川	折戸川	2	
計		6	

豊田加茂建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
境川	砂後川	2	8,020
	寺田川	2	
矢作川	折平川	2	
	摺小川	1	
	則定川	2	
計		9	

新城設楽建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
豊川	杉川	1	2,400
天竜川	大沢川	2	
	舟沢川	2	
	宝地川	2	
計		7	

東三河建設事務所管内

水系名	河川名	位置（箇所）	延長（m）
梅田川	高塚川	1	1,732
紙田川	清水川	2	
尺地川	尺地川	2	
中野川	中野川	1	
音羽川	室川	1	
汐川	藪川	2	
	越水川	2	
計		11	
市町村管理区間		128	
計		128	

ため池

	箇所	延長（m）
尾張建設事務所管内	70	10,638
一宮建設事務所管内	69	6,058
海部建設事務所管内	0	0
知多建設事務所管内	111	8,749
西三河建設事務所管内	99	6,751
知立建設事務所管内	12	2,583
豊田加茂建設事務所管内	35	3,280
新城設楽建設事務所管内	10	541
東三河建設事務所管内	96	8,181
計	502	46,781

重要工作物

樋門・排水機場・防潮扉・頭首工等を指す。

	箇所
尾張建設事務所管内	376
一宮建設事務所管内	142
海部建設事務所管内	127
知多建設事務所管内	273
西三河建設事務所管内	286
知立建設事務所管内	173
豊田加茂建設事務所管内	54
新城設楽建設事務所管内	7
東三河建設事務所管内	395
計	1,833

3-1 河川海岸（国土交通省管理区間）

注) 表中、重要度欄の「A」は水防上最も重要な区間を、「B」は水防上重要な区間を、「要」は要注意区間をいう。
位置欄の数值は、河口からの距離を示す。位置のSは南派川、適用のSは昭和、Hは平成の略。

ア 木曾川水系(木曾川上流河川事務所)

河川名	左右岸別	位置	地先名	延長(m)	重要度	種別	摘要(水防工法)	
1	木曾川	左	22.8k +90m ~ 23.6k +100m	福沢市祖父江町神明津	832	A	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
2	木曾川	左	25.6k ~ 26.2k +107m	福沢市祖父江町馬飼	653	A	堤体漏水	すべり破壊
3	木曾川	左	29.2k ~ 29.6k	一宮市西中野	351	A	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
4	木曾川	左	30.0k ~ 30.2k +30m	一宮市東加賀野井	217	A	堤体漏水	堤防の脆弱性
5	木曾川	左	30.8k ~ 31.4k	一宮市東加賀野井	661	A	堤体漏水	すべり破壊
6	木曾川	左	43.2k ~ 44.2k +102m	一宮市更屋敷~各務原市川島北山町	1,310	A	堤体漏水	断面不足(旧堤防断面)
7	木曾川	左	43.6k ~ 44.0k	一宮市光明寺神明前~羽島郡笠松町無動寺	600	A	越水・溢水	河積不足
8	木曾川	左	50.8k ~ 51.0k	江南市鹿見島草井町	200	A	水衝・洗掘	木制工沈下N=12基(応急復旧未施工、令和6年度に本復旧予定)
9	木曾川	左	59.8k +115m ~ 60.8k +103m	犬山市栗栖古屋敷~栗栖野口	1,090	A	越水・溢水	河積不足
10	木曾川	左	22.8k +90m ~ 23.4k	福沢市祖父江町神明津	534	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
11	木曾川	左	24.0k ~ 24.2k +60m	福沢市祖父江町神明津	258	B	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
12	木曾川	左	24.4k +40m ~ 25.4k	福沢市祖父江町神明津	889	B	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
13	木曾川	左	24.2k ~ 24.2k +60m	福沢市祖父江町神明津	60	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
14	木曾川	左	24.4k +40m ~ 25.4k	福沢市祖父江町神明津	687	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
15	木曾川	左	26.2k +107m ~ 29.2k	福沢市祖父江町~一宮市西中野	3,261	B	堤体漏水	すべり破壊
16	木曾川	左	29.6k ~ 30.0k	一宮市西中野	333	B	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
17	木曾川	左	29.8k +80m ~ 30.8k	一宮市西中野~東加賀野井	872	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
18	木曾川	左	30.2k +70m ~ 30.4k +27m	一宮市東加賀野井	150	B	水衝洗掘	洗掘の未施工
19	木曾川	左	30.4k ~ 30.8k	一宮市東加賀野井	414	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
20	木曾川	左	32.4k +108m ~ 36.6k	一宮市富田~一宮市奥町	4,103	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
21	木曾川	左	32.8k ~ 33.0k	一宮市富田	197	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
22	木曾川	左	33.2k +144m ~ 35.0k	一宮市富田~一宮市小信	1,636	B	堤体漏水	すべり破壊
23	木曾川	左	36.8k ~ 37.6k	一宮市木曾川町玉ノ井~里小牧	886	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
24	木曾川	左	37.8k ~ 39.0k +90m	一宮市木曾川町里小牧	1,304	B	堤体漏水	すべり破壊
25	木曾川	左	39.0k +90m ~ 39.8k	一宮市木曾川町里小牧	669	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
26	木曾川	左	39.8k ~ 40.0k +107m	一宮市木曾川町里小牧~北方町北方	334	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
27	木曾川	左	40.2k ~ 40.4k	一宮市北方町北方	193	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
28	木曾川	左	40.6k ~ 40.8k	一宮市北方町北方	153	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
29	木曾川	左	41.2k ~ 41.4k	一宮市北方町北方	153	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
30	木曾川	左	41.6k ~ 41.8k	一宮市北方町北方	146	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
31	木曾川	左	41.8k -50m ~ 42.4k +170m	一宮市北方町北方	770	B	水衝洗掘	洗掘の暫定施工
32	木曾川	左	42.0k ~ 43.2k	一宮市北方町北方	1,379	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
33	木曾川	左	49.6k +158m ~ 54.4k	江南市鹿見島町~丹羽郡扶桑町山那	4,975	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
34	木曾川	左	51.0k ~ 54.4k	江南市鹿見島町~丹羽郡扶桑町山那	3,410	B	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
35	木曾川	左	55.2k ~ 55.4k	犬山市木津	202	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
36	木曾川	左	55.8k ~ 56.0k	犬山市木津	208	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
37	木曾川	左	56.0k ~ 57.0k +35m	犬山市犬山西古券	1,063	B	堤体漏水	断面不足(旧堤防断面)
38	木曾川	左	56.2k ~ 56.6k +127m	犬山市犬山西古券	570	B	越水・溢水	河積不足、越水危険箇所
39	木曾川	左	59.8k +115m ~ 60.8k +103m	犬山市栗栖古屋敷~栗栖野口	1,095	B	堤体漏水	断面不足(旧堤防断面)
40	南派川	左	50.4k ~ 50.6k	一宮市北方町	40	B	水衝・洗掘	護岸損傷L=40m(応急復旧工事施工済、令和6年度本復旧予定)
41	南派川	左	50.8k ~ 54.6k	一宮市光明寺大日下~江南市宮田町本田島	3,983	B	堤体漏水	すべり破壊
42	南派川	左	50.8k ~ 54.6k	一宮市光明寺大日下~江南市宮田町本田島	3,983	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
43	南派川	左	55.4k ~ 56.8k	江南市宮田町四ツ谷~宮田町神明	1,417	B	堤体漏水	堤防の脆弱性
44	南派川	左	55.4k ~ 57.4k	江南市宮田町四ツ谷~宮田町鹿子島	2,082	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊
45	木曾川	左右	L40.0k -42m	一宮市北方町北方~羽島郡笠松町田代	1箇所	B	工作物	橋脚根入不足(P5)、桁下不足(県道木曾川橋)
46	木曾川	左右	L40.8k +35m	一宮市北方町北方~羽島郡笠松町若葉町	1箇所	B	工作物	橋脚根入不足(P6)、桁下不足(名鉄木曾川橋)
47	南派川	左右	L56.4k +100m	江南市宮田町神明~羽島郡川島町小網島	1箇所	B	工作物	桁下不足、神明小網橋
48	木曾川	左	24.0k +140m ~ 25.0k +140m	福沢市祖父江町神明津	650	要	旧川跡	
49	木曾川	左	26.0k +30m ~ 26.0k +120m	福沢市祖父江町馬飼	90	要	旧川跡	
50	木曾川	左	27.2k ~ 27.4k -10m	福沢市祖父江町祖父江	220	要	旧川跡	
51	木曾川	左	30.8k +120m ~ 32.6k +100m	一宮市東加賀野井~富田	2,010	要	旧川跡	
52	木曾川	左	33.6k -25m	一宮市起	1箇所	要	陸開	起 第2陸開
53	木曾川	左	34.0k +46m	一宮市起	1箇所	要	陸開	No.101 角落とし
54	木曾川	左	34.0k +98m	一宮市起	1箇所	要	陸開	No.103 角落とし
55	木曾川	左	34.0k +105m	一宮市起	1箇所	要	陸開	No.104 角落とし
56	木曾川	左	34.2k +8m	一宮市起	1箇所	要	陸開	起 第1陸開
57	木曾川	左	34.2k +151m	一宮市起	1箇所	要	陸開	No.105 角落とし
58	木曾川	左	34.4k +33m	一宮市小信中島	1箇所	要	陸開	No.106 角落とし
59	木曾川	左	34.4k +40m	一宮市小信中島	1箇所	要	陸開	No.107 角落とし
60	木曾川	左	34.6k +104m	一宮市小信中島	1箇所	要	陸開	No.109 角落とし
61	木曾川	左	34.8k +25m	一宮市小信中島	1箇所	要	陸開	No.110 角落とし
62	木曾川	左	34.8k +32m	一宮市小信中島	1箇所	要	陸開	No.111 角落とし
63	木曾川	左	35.0k +35m	一宮市小信中島	1箇所	要	陸開	No.112 角落とし
64	木曾川	左	35.0k +42m	一宮市小信中島	1箇所	要	陸開	No.113 角落とし
65	木曾川	左	36.8k +120m ~ 40.4k	一宮市木曾川町里小牧~北方町北方	3,560	要	旧川跡	
66	木曾川	左	40.8k +100m ~ 41.2k +60m	一宮市北方町北方	280	要	旧川跡	
67	木曾川	左	50.2k +30m ~ 52.6k +50m	江南市鹿子島~中般若	2,550	要	旧川跡	
68	木曾川	左	53.4k ~ 54.2k	丹羽郡扶桑町小瀬~山那	860	要	水衝洗掘	根固ブロック有、水衝の恐れ
69	木曾川	左	54.8k +70m ~ 55.0k +30m	丹羽郡扶桑町山那	180	要	破堤跡	
70	木曾川	左	57.0k -100m ~ 57.0k +80m	犬山市犬山西古券	180	要	堤防高	堤外地民家有
71	木曾川	左	57.4k +65m	犬山市犬山西畑	1箇所	要	陸開	No.115 角落とし
72	木曾川	左	57.4k +79m	犬山市犬山西畑	1箇所	要	陸開	No.116 角落とし
73	木曾川	左	57.4k +131m	犬山市犬山西大門先	1箇所	要	陸開	No.117 角落とし
74	木曾川	左	57.4k +145m	犬山市犬山西大門先	1箇所	要	陸開	No.118 角落とし
75	木曾川	左	57.4k +196m	犬山市犬山西大門先	1箇所	要	陸開	No.119 角落とし
76	木曾川	左	57.6k +87m	犬山市犬山西大門先	1箇所	要	陸開	No.120 角落とし
77	木曾川	左	57.6k +98m	犬山市犬山西大門先	1箇所	要	陸開	No.121 角落とし
78	南派川	左	50.6k ~ 54.8k	一宮市北方町大日下~浅井町黒岩	3,780	要	旧川跡	
79	南派川	左	54.8k ~ 58.0k	江南市宮田町~鹿子島	2,500	要	旧川跡	
計				79箇所	65,183			

イ 木曾川水系(木曾川下流河川事務所)

河川名	左右岸別	位置	地先名	延長(m)	重要度	種別	摘要(水防工法)	
1	木曾川	左	9.0k ~ 13.8k	弥富市小島町~愛西市立田町松田	4,626	A	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
2	木曾川	左	14.4k ~ 18.8k	愛西市立田町郡附~愛西市塩田町大森	4,442	A	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊
3	木曾川	左	20.0k ~ 21.0k	愛西市下大牧町塩田~愛西市高畑町村中	1,065	A	堤体漏水	すべり破壊
4	木曾川	右	11.6k ~ 12.0k	愛西市福原町郡附~愛西市福原新田町武反歩	424	A	堤体漏水	堤防の脆弱性、すべり破壊

	河川名	左右岸別	位置	地先名	延長(m)	重要度	種別	摘要(水防工法)
243	庄内川	左右	11.k +146m	名古屋市市中川区稲葉地町～海部市大治町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(大治水管橋)
244	庄内川	左右	11.8k +36m	名古屋市市中川区稲葉地町～あま市下蓋津	1箇所	B	工作物	余裕高不足(豊公橋)
245	庄内川	左右	14.2k +18.0m	名古屋市市中川区祝島町～清須市南六軒	1箇所	B	工作物	余裕高不足(新幹線庄内川橋梁)
246	庄内川	左右	14.2k +33m	名古屋市市中川区祝島町～清須市南六軒	1箇所	B	工作物	余裕高不足(東海道本線祝島橋梁)
247	庄内川	左右	14.6k +19m	名古屋市西区南堀越～清須市橋詰	1箇所	B	工作物	余裕高不足(名鉄名古屋本線庄内川橋梁)
248	庄内川	左右	15.8k +82m	名古屋市西区堀越～清須市小田井	1箇所	B	工作物	余裕高不足(新名西橋)
249	庄内川	左右	17.4k +85m	名古屋市西区名塚町～山田町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(新庄内川橋)、H26.5築堤(嵩上げ)
250	庄内川	左右	19.4k +170m	名古屋市北区中切町～西味鏡	1箇所	B	工作物	余裕高不足(新川中橋)
251	庄内川	左右	20.4k +80m	名古屋市北区成願寺～西味鏡	1箇所	B	工作物	余裕高不足(ふれあい橋)
252	庄内川	左右	21.6k +30m	名古屋市守山区川西～北区楠味鏡	1箇所	B	工作物	余裕高不足(水分水管橋)
253	庄内川	左右	21.8k +123m	名古屋市守山区川西～北区楠味鏡	1箇所	B	工作物	余裕高不足(水分橋)
254	庄内川	左右	23.2k +45m	名古屋市守山区幸心～春日井市勝川町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(勝川橋)
255	庄内川	左右	23.8k +58m	名古屋市守山区川宮町～春日井市長塚町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(中央本線庄内川橋梁)
256	庄内川	左右	25.2k +39m	名古屋市守山区川上町～春日井市松河戸町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(松川橋)
257	庄内川	左右	32.2k +150m	名古屋市守山区上志段味～春日井市神領町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(下志段味橋)
258	庄内川	左右	32.2k +126m	名古屋市守山区上志段味～春日井市神領町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(庄内川橋)
259	庄内川	左右	35.2k +150m	名古屋市守山区上志段味～春日井市高蔵寺町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(東谷橋)
260	庄内川	左右	36.4k +4m	瀬戸市鹿乗町～春日井市高蔵寺町	1箇所	B	工作物	余裕高不足(愛知用水高蔵寺サイフォン橋)、H24築堤護岸(嵩上げ)
261	矢田川	左右	3.8k +15m	名古屋市北区辻町～守山区川西	1箇所	B	工作物	余裕高不足(三階橋)
262	矢田川	左右	5.k +100m	名古屋市北区山田北町～守山区瀬古東	1箇所	B	工作物	余裕高不足(天神橋)、H23築堤(嵩上げ)
263	矢田川	左右	6.2k +178m	名古屋市東区矢田町～守山区市場	1箇所	B	工作物	余裕高不足(矢田川橋)
264	矢田川	左右	7.k +70m	名古屋市東区大幸～守山区町南	1箇所	B	工作物	余裕高不足(宮前橋、水道管橋)、H26.5築堤(嵩上げ)
265	庄内川	左	0.8k	名古屋市港区宝神町	100	要	破堤跡	S34
266	庄内川	左	3.4k	名古屋市港区小窪町	190	要	破堤跡	S34
267	庄内川	左	5.4k +140m	名古屋市中川区中須町	990	要	旧川跡	H21再点検実施
268	庄内川	左	6.8k +110m	名古屋市中川区横井～中村区横井町	200	要	旧川跡	H21再点検実施
269	庄内川	左	14.2k +25m	名古屋市市中川区祝島町～西区祝島町	400	要	工事施工	県道祝島橋迂回橋
270	庄内川	左	14.2k +87m	名古屋市市中川区祝島町	110	要	新堤防	R2築堤
271	庄内川	左	14.4k +42m	名古屋市西区祝島町～西区南堀越	260	要	新堤防	R2築堤
272	庄内川	左	17.6k +120m	名古屋市西区稲生町～北区福徳町	260	要	旧川跡	
273	庄内川	左	20.8k +20m	名古屋市北区成願寺～守山区川西	640	要	旧川跡	
274	庄内川	左	24.k +160m	名古屋市守山区川宮町	210	要	旧川跡	H21再点検実施
275	庄内川	左	24.8k +110.m	名古屋市守山区川上町	60	要	旧川跡	H21再点検実施
276	庄内川	左	25.k +80m	名古屋市守山区川上町	110	要	旧川跡	H21再点検実施
277	庄内川	左	25.6k +90m	名古屋市守山区川東山	100	要	旧川跡	H21再点検実施
278	庄内川	右	5.6k +95m	名古屋市中川区大当部	160	要	旧川跡	H21再点検実施
279	庄内川	右	6.k +90m	名古屋市中川区前田西町	100	要	旧川跡	
280	庄内川	右	7.4k +120m	名古屋市中川区長須賀～万場	1,240	要	旧川跡	H21再点検実施
281	庄内川	右	8.8k +100m	名古屋市中川区富田町～大地	160	要	旧川跡	H21再点検実施
282	庄内川	右	9.8k +20m	名古屋市中川区大地～海部市大治町	210	要	旧川跡	H21再点検実施、河積不足
283	庄内川	右	14.2k +25m	名古屋市市中川区祝島町～西区祝島町	400	要	工事施工	県道祝島橋迂回橋
284	庄内川	右	16.k +100m	清須市小田井～名古屋市西区山田町	1,990	要	旧川跡	河積不足
285	庄内川	右	16.6k +02m	名古屋市西区山田町～名古屋市西区坂井戸町	550	要	新堤防	R4小田井築堤
286	庄内川	右	17.6k +88m	名古屋市西区坂井戸町	309	要	新堤防	R3山田地区築堤工事
287	庄内川	右	17.8k +69m	名古屋市西区大野木	140	要	新堤防	R2築堤
288	庄内川	右	18.0k +48m	名古屋市西区大野木	340	要	新堤防	R2築堤
289	庄内川	右	19.2k +60m	名古屋市西区大野木～北区西味鏡	400	要	旧川跡	H21再点検実施、断面不足
290	庄内川	右	20.6k +70m	名古屋市北区中味鏡	80	要	旧川跡	
291	庄内川	右	21.2k +110m	名古屋市北区中味鏡～楠味鏡	290	要	旧川跡	H21再点検実施
292	庄内川	右	24.8k +160m	春日井市松河戸町	120	要	旧川跡	H21再点検実施
293	庄内川	右	25.8k +50m	春日井市松河戸町～下津町	1,350	要	旧川跡	H21再点検実施、区間統合
294	庄内川	右	28.2k +160m	春日井市上条町	100	要	旧川跡	H21再点検実施
295	庄内川	右	28.6k +160m	春日井市上条町	400	要	旧川跡	H21再点検実施、H20川裏腹付(ドレーン工)、28.0～29.0対策済(未検証)
296	庄内川	右	29.2k +23m	春日井市佐佐木町～春日井市熊野町	1,180	要	新堤防	R4上条築堤
297	庄内川	右	29.8k +80m	春日井市熊野町	170	要	旧川跡	H21再点検実施
298	庄内川	右	30.4k +180m	春日井市熊野町	140	要	旧川跡	H21再点検実施
299	庄内川	右	31.4k +110m	春日井市神領町	340	要	旧川跡	H21再点検実施
300	庄内川	右	32.4k +60m	春日井市大留町	220	要	旧川跡	H21再点検実施
301	庄内川	右	33.4k +154m	春日井市大留町	155	要	新堤防	R3大留地区築堤工事
302	庄内川	右	33.8k +100m	春日井市大留町	80	要	旧川跡	H21再点検実施
303	矢田川	左	2.6k +100m	名古屋市北区成願寺	480	要	旧川跡	H21再点検実施
304	矢田川	左	3.6k +130m	名古屋市北区辻町	70	要	旧川跡	H21再点検実施
305	矢田川	左	4.0k +160m	名古屋市北区上飯田北町	140	要	旧川跡	H21再点検実施
306	矢田川	左	4.4k +80m	名古屋市北区上飯田北町～東区矢田	1,190	要	旧川跡	H21再点検実施
307	矢田川	左	6.0k +20m	名古屋市東区矢田町～大幸	530	要	旧川跡	H21再点検実施
308	矢田川	右	2.8k +150m	名古屋市北区成願寺～米が瀬町	400	要	旧川跡	H21再点検実施
309	矢田川	右	5.2k +50m	名古屋市守山区瀬古東	60	要	旧川跡	H21再点検実施
310	矢田川	右	6.0k +70m	名古屋市守山区市場～町南	480	要	旧川跡	H21再点検実施
	計		310 箇所		130,374			

エ 矢作川水系(豊橋河川事務所)

	河川名	左右岸別	位置	地先名	延長(m)	重要度	種別	摘要(水防工法)
1	矢作川	左	13.6k +100m	西尾市西浅井町～高落町	1,010	A	基礎地盤漏水	旧川・破堤跡以外、履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性
2	矢作川	左	16.0k	岡崎市合歡木町	460	A	基礎地盤漏水	旧川・破堤跡以外、履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性(月の輪工)
3	矢作川	左	20.8k +100m	岡崎市天白町	200	A	堤体漏水	旧川・破堤跡以外、履歴有の未施工、堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性
4	矢作川	左	20.8k	岡崎市天白町	100	A	基礎地盤漏水	旧川・破堤跡以外、履歴有の未施工、重点監視区間(月の輪工)
5	矢作川	左	28.8k +70m	岡崎市西蔵前町	100	A	水衝洗掘	洗掘の未施工(捨て石工)
6	矢作川	左	29.k 120m	岡崎市西蔵前町	50	A	基礎地盤漏水	旧川・破堤跡以外、履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性
7	矢作川	左	29.6k +100m	岡崎市仁木町	200	A	堤体漏水	暫定堤防(積土のう工)
8	矢作川	左	31.4k	岡崎市細川町	310	A	越水	暫定堤防(積土のう工)
9	矢作川	左	31.6k	岡崎市細川町	290	A	基礎地盤漏水	S34被災履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性
10	矢作川	左	32.8k +100m	岡崎市細川町	200	A	越水	暫定堤防(積土のう工)
11	矢作川	左	33.4k	岡崎市細川町～豊田市渡合町	180	A	越水	暫定堤防(積土のう工)
12	矢作川	左	33.8k	豊田市渡合町～室町	800	A	越水	暫定堤防(積土のう工)
13	矢作川	左	34.8k +100m	豊田市室町	200	A	越水	河積不足(積土のう工)
14	矢作川	左	35.2k +100m	豊田市室町～宮前町	1,800	A	越水	暫定堤防(積土のう工)
15	矢作川	左	37.2k	豊田市野見山町～野見町	440	A	越水	河積不足(積土のう工)
16	矢作川	左	37.8k	豊田市野見町～森町	1,450	A	越水	河積不足(積土のう工)
17	矢作川	左	39.6k +100m	豊田市千石町	200	A	越水	河積不足(積土のう工)
18	矢作川	左	40.0k	豊田市千石町～川田町	1,090	A	越水	河積不足(積土のう工)
19	矢作川	右	12.4k +100m	安城市藤井町	460	A	基礎地盤漏水	S34被災履歴有の暫定施工(月の輪工)、パイピング破壊に対する安全性
20	矢作川	右	14.2k +100m	安城市小川町	200	A	堤体漏水	旧川・破堤跡以外、履歴有の暫定施工、堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性

	河川名	左右岸別	位置	地先名	延長(m)	重要度	種別	摘要(水防工法)
4	豊川	左	19.2k +100m ~ 20.0k	豊橋市賀茂町～豊川市金沢町	730	A	越水	金沢霞開口部
5	豊川	左	24.4k ~ 24.6k	新城市一銀田	170	A	越水	無堤防
6	豊川	左	25.4k ~ 26.8k	新城市一銀田～庭野	1,330	A	越水	無堤防
7	豊川	左	27.2k ~ 27.4k	新城市庭野	190	A	越水	無堤防
8	豊川	右	21.8k ~ 22.2k	豊川市東上	280	A	越水	無堤防
9	豊川	右	26.2k ~ 27.0k	新城市野田	820	A	越水	無堤防(積土のう工)
10	間川	左	0.8k ~ 1.0k	豊川市三上町	200	A	越水	暫定堤防(積土のう工)
11	間川	右	0.0k +80m ~ 0.4k -90m	豊川市三上町	230	A	越水	賀茂霞開口部
12	豊川	左	0.2k ~ 0.4k	豊橋市吉前町	200	B	越水	余裕高不足
13	豊川	左	4.0k ~ 4.2k	豊橋市三ツ柏町～野田町	220	B	堤体漏水	堤防脆弱性
14	豊川	左	6.6k ~ 7.8k	豊橋市牛川町	910	B	堤体漏水	堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性
15	豊川	左	6.6k ~ 7.8k	豊橋市牛川町	910	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
16	豊川	左	7.4k ~ 7.6k	豊橋市牛川町	210	B	越水	余裕高不足
17	豊川	左	8.8k -56m ~ 9.2k	豊橋市牛川町	700	B	堤体漏水	堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性
18	豊川	左	8.6k ~ 8.8k +213m	豊橋市牛川町	410	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
19	豊川	左	9.2k +14m ~ 9.2k +77m	豊橋市牛川町	60	B	越水	下条霞開口部、暫定堤防
20	豊川	左	10.0k ~ 10.2k	豊橋市牛川町～下条西町	200	B	堤体漏水	堤防脆弱性
21	豊川	左	10.2k ~ 10.4k	豊橋市牛川町～下条西町	200	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
22	豊川	左	10.6k ~ 14.6k	豊橋市下条西町	1,400	B	堤体漏水	堤防脆弱性
23	豊川	左	10.8k ~ 11.0k	豊橋市下条西町	230	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
24	豊川	左	11.4k ~ 12.4k	豊橋市下条西町	1,020	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
25	豊川	左	12.6k ~ 13.0k	豊橋市下条西町～下条東町	360	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
26	豊川	左	12.6k ~ 14.6k	豊橋市下条西町～石巻本町	2,040	B	堤体漏水	堤防脆弱性
27	豊川	左	13.2k ~ 13.6k	豊橋市石巻本町	430	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
28	豊川	左	13.8k ~ 15.4k	豊橋市石巻本町～豊川市三上町	1,550	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
29	豊川	左	16.0k +60m ~ 17.8k	豊川市三上町～豊橋市賀茂町	1,700	B	堤体漏水	堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性
30	豊川	左	15.8k ~ 16.4k	豊川市三上町	550	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
31	豊川	左	19.2k ~ 19.4k	豊橋市賀茂町	200	B	堤体漏水	堤防脆弱性
32	豊川	左	20.0k ~ 20.2k	豊川市金沢町	260	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
33	豊川	左	20.8k ~ 23.0k	豊川市松原町～新庄市八名井	2,190	B	堤体漏水	すべり安全性、堤防脆弱性
34	豊川	左	20.8k ~ 22.0k	豊川市松原町～豊川市江島町	1,130	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
35	豊川	左	23.0k ~ 24.0k	新城市八名井	980	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
36	豊川	左	24.0k ~ 24.4k	新城市八名井～一銀田	330	B	越水	無堤防
37	豊川	左	24.6k ~ 24.8k	新城市一銀田	190	B	越水	無堤防
38	豊川	左	25.0k ~ 25.2k	新城市一銀田	150	B	越水	無堤防
39	豊川	左	26.8k ~ 27.2k	新城市庭野	410	B	越水	暫定堤防(積土のう工)
40	豊川	左	27.4k ~ 27.6k	新城市庭野	200	B	越水	無堤防
41	豊川	右	0.8k ~ 1.2k	豊橋市前芝町	360	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性、被災履歴
42	豊川	右	6.4k ~ 7.2k	豊橋市下地町	920	B	堤体漏水	堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性
43	豊川	右	7.4k ~ 7.6k	豊橋市大村町	160	B	越水	余裕高不足
44	豊川	右	9.6k ~ 9.8k	豊橋市大村町	280	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
45	豊川	右	9.8k ~ 10.6k	豊橋市大村町	780	B	堤体漏水	堤防脆弱性
46	豊川	右	11.6k ~ 11.8k	豊川市行明町	420	B	越水	余裕高不足
47	豊川	右	11.6k ~ 15.2k	豊川市行明町～豊川市三上町	3,430	B	堤体漏水	堤防脆弱性
48	豊川	右	13.2k ~ 15.2k	豊川市当古町～豊川市三上町	1,520	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
49	豊川	右	14.0k ~ 14.4k	豊川市当古町	140	B	越水	余裕高不足
50	豊川	右	18.0k ~ 21.2k	豊川市橋尾町～豊川市松原町	3,500	B	堤体漏水	堤防脆弱性
51	豊川	右	18.0k ~ 18.4k	豊川市橋尾町	730	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
52	豊川	右	21.4k ~ 21.8k	豊川市東上町	580	B	越水	無堤防
53	豊川	右	22.2k ~ 22.4k	豊川市東上町	200	B	越水	余裕高不足
54	豊川	右	22.4k ~ 24.2k	豊川市東上町～新城市豊島	1,720	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
55	豊川	右	22.6k ~ 23.0k	豊川市東上町	420	B	堤体漏水	堤防脆弱性
56	豊川	右	24.2k ~ 24.6k	新城市豊島	420	B	堤体漏水	堤防脆弱性
57	間川	左	0.2k ~ 0.4k	豊川市三上町	200	B	越水	堤防脆弱性
58	間川	左	0.2k ~ 1.4k	豊川市三上町～豊橋市石巻小野田町	1,220	B	堤体漏水	堤防脆弱性、被災履歴
59	間川	右	0.2k ~ 1.4k	豊川市三上町～豊橋市賀茂町	1,170	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
60	間川	右	0.4k ~ 1.4k	豊川市三上町～豊橋市賀茂町	980	B	堤体漏水	堤防脆弱性
61	豊川放水路	左	1.4k ~ 2.2k	豊橋市清須町	790	B	堤体漏水	堤防脆弱性
62	豊川放水路	左	1.6k ~ 1.8k	豊橋市清須町	200	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
63	豊川放水路	左	2.4k ~ 2.8k	豊橋市清須町～川崎町	420	B	堤体漏水	堤防脆弱性
64	豊川放水路	左	2.8k ~ 4.4k	豊橋市川崎町～下五井町	1,600	B	基礎地盤漏水	バイピング破壊に対する安全性
65	豊川放水路	左	4.4k ~ 6.2k	豊橋市下五井町～大村町	1,820	B	堤体漏水	堤防脆弱性
66	豊川放水路	左	6.4k ~ 6.6k	豊橋市大村町～豊川市行明町	180	B	堤体漏水	堤防脆弱性
67	豊川放水路	右	1.4k ~ 2.2k	豊川市平井町	810	B	堤体漏水	堤防脆弱性
68	豊川放水路	右	2.4k ~ 2.8k	豊川市平井町	400	B	堤体漏水	堤防脆弱性
69	豊川放水路	右	3.0k ~ 3.4k	豊川市小坂井町	410	B	堤体漏水	堤防脆弱性
70	豊川放水路	左	1.0k	豊橋市清須町	1箇所	A	工作物	浸透路長B、ゲート取替(前芝船溜樋門)
71	豊川放水路	右	0.2k +20m	豊橋市前芝町	1箇所	A	工作物	ローラーゲート化(青木船溜樋門)
72	豊川放水路	右	4.4k +33m	豊川市篠東町	1箇所	A	工作物	浸透路長B(正岡樋門)
73	豊川	左	13.2k +156m	豊橋市石巻本町	1箇所	B	工作物	桁下不足(当古橋)
74	豊川	左	22.0k +133m	豊橋市行明町	1箇所	B	工作物	桁下不足(江島橋)
75	豊川	右	22.0k +133m	豊川市正岡町	1箇所	B	工作物	桁下不足(江島橋)
76	豊川放水路	左	0.8k +94m	豊橋市前芝町	1箇所	B	工作物	桁下不足(前芝大橋)
77	豊川放水路	右	0.8k +94m	豊橋市日色野町	1箇所	B	工作物	桁下不足(前芝大橋)
78	豊川	左	2.4k +80m	豊橋市高洲町	1箇所	要	工作物	橋脚根入不足(渡津橋)
79	豊川	左	20.8k +94m	豊川市松原町	50	要	破壊跡	S44.8.5(台風7号)により発生
80	豊川放水路	右	0.0k +02m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第10陸開
81	豊川放水路	右	0.0k +100m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第9陸開
82	豊川放水路	右	0.0k +157m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第8陸開
83	豊川放水路	右	0.2k +55m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第7陸開
84	豊川放水路	右	0.2k +89m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第6陸開
85	豊川放水路	右	0.2k +153m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第5陸開
86	豊川放水路	右	0.2k +197m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第4陸開
87	豊川放水路	右	0.4k +42m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第3陸開
88	豊川放水路	右	0.4k +69m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第2陸開
89	豊川放水路	右	0.4k +131m	豊橋市前芝町	1箇所	要	工作物	前芝第1陸開
計			89箇所		50,790			
国管理区間合計			712箇所		402,729			

3-2 河川海岸（県管理区間）

注) 表中、重要度欄の「A」は水防上最も重要な区間を、「B」は次に重要な区間を、「C」はやや危険な区間をいう。○書きは、重複箇所及びその延長を示す。
位置欄の数値は、河口からの距離を示す。例えば7.8k+86mは7,886mのことである。
注)重要水防箇所的位置については、「重要水防箇所図」(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/jyuyousuiboukashozu.html)を参照。

ア 尾張建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	庄内川	新川	3.1k+75m	右	名古屋市港区南陽町福田(日の出橋下流:16号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
2	庄内川	新川	3.5k+83m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流:15号陸閉)	1箇所	工作物	B	陸閉	(積土のう工)
3	庄内川	新川	3.8k+20m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流:12号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
4	庄内川	新川	3.8k+35m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流:11号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
5	庄内川	新川	3.8k+65m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流:10号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
6	庄内川	新川	3.8k+80m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流:9号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
7	庄内川	新川	3.9k+10m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流:8号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
8	庄内川	新川	3.9k+55m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流:7号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
9	庄内川	新川	4.0k+12m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流)	1箇所	工作物	A	排水用ゲート	(積土のう工)
10	庄内川	新川	4.0k+42m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流)	1箇所	工作物	A	排水用ゲート	(積土のう工)
11	庄内川	新川	4.0k+72m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋下流)	1箇所	工作物	A	排水用ゲート	(積土のう工)
12	庄内川	新川	4.1k+20m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋:5号陸閉)	1箇所	工作物	B	陸閉	(積土のう工)
13	庄内川	新川	4.1k+25m	右	名古屋市港区南陽町(両郡橋:6号陸閉)	1箇所	工作物	B	陸閉	(積土のう工)
14	庄内川	新川	4.1k+80m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋上流:4号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
15	庄内川	新川	4.1k+90m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋上流:3号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
16	庄内川	新川	4.3k+85m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋上流:2号陸閉)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
17	庄内川	新川	3.5k	左	名古屋市中川区下之一色町(日の出橋上流)~同(両郡橋下流)	575	堤防高	B	堤防高不足(高潮)	(積土のう工)
18	庄内川	新川	4.0k+75m	左	名古屋市中川区下之一色町(両郡橋)~同(三日月橋下流)	825	堤防高	B	堤防高不足(高潮)	(積土のう工)
19	庄内川	新川	4.0k+75m	右	名古屋市港区船頭場一丁目(両郡橋)~江松三丁目(三日月橋下流)	925	堤防高	B	堤防高不足(高潮)	(積土のう工)
20	庄内川	新川	6.4k+90m	左	名古屋市中川区富田町大字榎津字腰懸(近鉄橋)	20	堤防高	B	堤防高不足(高潮)	(積土のう工)
21	庄内川	新川	6.4k+90m	右	名古屋市中川区富田町大字榎津字腰懸(近鉄橋)	20	堤防高	B	堤防高不足(高潮)	(積土のう工)
22	庄内川	五条川	2.9k+50m	右	清須市清洲(船杭橋上下流)	350	漏水	A	漏水突進	(月の輪工)
23	庄内川	五条川	3.4k	右	清須市清洲(船杭橋上下流)	50	漏水	A	漏水突進	(月の輪工)
24	庄内川	五条川	8.1k+30m	左	清須市春日宮重	10	工作物	B	補強措置未施工	(積土のう工)
25	堀川	皆瀬川	4.5k+50m	左	豊明市前後町五軒屋(名鉄本線より上流)	200	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
26	日光川	福田川	4.3k+70m	左	名古屋市中川区富田町戸田	140	堤防断面	B	堤防断面不足 法面不良	(積土のう工)
27	日光川	福田川	4.3k+80m	右	名古屋市中川区富田町戸田(柳瀬橋)	120	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
28	庄内川	八田川	0.5k	左	春日井市御幸町	200	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
29	庄内川	八田川	0.5k	左	春日井市御幸町	100	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
30	庄内川	八田川	0.7k	左	春日井市御幸町~知多町(知多橋)	1170	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
31	庄内川	八田川	0.7k	左	春日井市御幸町~知多町	1100	堤防断面	A	堤防断面不足 バラベツト	(積土のう工)
32	庄内川	八田川	0.6k	右	名古屋市中川区東味碗	100	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
33	庄内川	八田川	0.7k	右	名古屋市中川区東味碗~春日井市花長町	1000	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
34	庄内川	八田川	0.7k	右	名古屋市中川区東味碗~春日井市花長町	300	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
35	庄内川	八田川	1.1k	右	名古屋市中川区東味碗~春日井市花長町	600	堤防断面	A	堤防断面不足 バラベツト	(積土のう工)
36	庄内川	八田川	1.7k	右	春日井市花長町	100	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
37	庄内川	八田川	1.8k	右	春日井市花長町(知多橋)	70	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
38	庄内川	八田川	3.7k+50m	左	春日井市柏原町	150	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
39	庄内川	八田川	4.3k	左	春日井市柏原町	110	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
40	庄内川	八田川	3.7k+50m	右	春日井市如意中町	150	堤防高 堤防断面	C B	堤防高不足 バラベツト	(積土のう工)
41	庄内川	八田川	3.9k	右	春日井市如意中町	200	堤防高 堤防断面	C A	堤防高不足 バラベツト	(積土のう工)
42	庄内川	八田川	4.1k	右	春日井市如意中町~朝宮町	200	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
43	庄内川	八田川	4.3k	右	春日井市朝宮町	120	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
44	庄内川	八田川	4.5k+50m	右	春日井市朝宮町	150	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
45	庄内川	八田川	0.7k+70m	左	春日井市御幸町	130	堤防強度	B	法面不良	(シート張り工)
46	庄内川	八田川	4.4k	左	春日井市柏原町	10	堤防強度	B	法面不良	(シート張り工)
47	庄内川	八田川	0.7k+20m	右	名古屋市中川区東味碗	20	堤防強度	B	法面不良	(シート張り工)
48	庄内川	八田川	0.6k+60m	右	名古屋市中川区東味碗	70	漏水	C	漏水のおそれ	(月の輪工)
49	庄内川	八田川	1.9k+6m	左右	春日井市知多町~花長町(上水道水管橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
50	庄内川	八田川	1.9k+33m	左右	春日井市知多町~花長町(花長橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
51	庄内川	八田川	2.1k+42m	左右	春日井市知多町~花長町(十五丁橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
52	庄内川	八田川	2.2k+23m	左右	春日井市知多町~味美町(NTT専用橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
53	庄内川	八田川	2.4k+82m	左右	春日井市知多町~味美町(東漸寺橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
54	庄内川	八田川	3.4k+26m	左右	春日井市旭町～稲口町(稲口橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
55	庄内川	八田川	4.4k+22m	左右	春日井市柏原町～朝宮町(朝宮橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
56	庄内川	八田川	4.5k+36m	左右	春日井市朝宮町(広田橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
57	庄内川	八田川	4.7k+14m	左右	春日井市朝宮町(御殿橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
計						9,285				

イ 一宮建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	庄内川	青木川	7.1k ～ 9.5k	右	一宮市千秋町天摩～江南市五明町(町佐橋付近～五明橋付近)	2,400	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
2	庄内川	青木川	7.0k ～ 9.5k	左	一宮市千秋町天摩～江南市五明町(町佐橋付近～五明橋付近)	2,500	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
3	庄内川	青木川	10.2k+50m ～ 10.3k	左	江南市五明町(尾張水防布袋倉庫付近)	50	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
4	庄内川	青木川	10.2k+50m ～ 10.3k	右	江南市五明町(尾張水防布袋倉庫付近)	50	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
5	日光川	野野川	5.6k ～ 7.3k	左	一宮市木曾川町内割田～一宮市木曾川町黒田(終点から下流へ)	1,700	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)(せき板工)
6	日光川	野野川	5.6k ～ 7.3k	右	一宮市木曾川町内割田～一宮市木曾川町黒田(終点から下流へ)	1,700	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)(せき板工)
7	日光川	額内川	0.3k+90m	左右	稲沢市平和町勝幡新田(平六橋)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
8	日光川	額内川	0.6k+30 ～ 0.6k+50	左右	稲沢市平和町勝幡新田(巡見橋)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
9	日光川	額内川	1.1k+50	左右	稲沢市平和町塩川(塩川橋)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
10	日光川	三宅川	0.5k+30m ～ 1.6k	右	稲沢市平和町東城～稲沢市平和町下三宅	1,070	堤防断面	C	パラベット	(積土のう工)
11	日光川	三宅川	2.3k ～ 3.1k	右	稲沢市平和町中三宅～稲沢市平和町上三宅	800	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
12	日光川	福田川	12.8k	右	稲沢市中之庄海道町(東源寺秋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
計						10,270				

ウ 海部建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	日光川	日光川	1.1k+70m ～ 1.5k+90m	左	海部郡蟹江町大字蟹江新田(大海用橋から上下流へ)	420	漏水	C	漏水のおそれ	(月の輪工)
2	日光川	日光川	2.0k+43m ～	左右	海部郡蟹江町(近鉄線)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
3	日光川	日光川	3.3k+55m ～ 3.3k+80m	左	海部郡蟹江町(関西線上下流)	25	漏水	A	漏水のおそれ	(月の輪工)
4	日光川	日光川	3.3k+55m ～ 3.3k+80m	右	海部郡蟹江町(関西線上下流)	25	漏水	A	漏水のおそれ	(月の輪工)
5	日光川	日光川	3k+342m	左右	海部郡蟹江町(関西線)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
6	日光川	福田川	2.6k ～ 2.9k+50m	右	海部郡蟹江町本町(近鉄上下流)	350	堤防断面	B	堤防断面不足 法面不良	(積土のう工)
7	日光川	福田川	2.7k+40m ～ 2.8k	左	海部郡蟹江町本町～名古屋市中川区戸田(近鉄上下流)	60	堤防断面	B	堤防断面不足 法面不良	(積土のう工)
8	日光川	福田川	2k+785m	左右	海部郡蟹江町本町(近鉄線)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
9	日光川	福田川	8.3k ～ 8.3k+30	左	海部郡大治町西條字志町田(円楽寺排水機場周辺)	30	漏水	C	漏水実績	(月の輪工)
10	日光川	福田川	10.2k+8m	左右	あま市新居屋(名鉄鉄道橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
11	日光川	蟹江川	5.3k+13m	左右	あま市七宝町鷹居江向(鷹居橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
12	日光川	蟹江川	7k+220	左右	あま市七宝町下田地内(弓掛橋)	1箇所	工作物	B	余裕高不足	(積土のう工)
13	日光川	蟹江川	9.2k+45m	左右	あま市篠田堤添(篠田橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
14	日光川	蟹江川	9.8k+30m ～ 9.8k+90m	右	あま市木田東江西下(名鉄線下流)	60	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
15	日光川	蟹江川	9.9k	左右	あま市金岩前浪(名鉄橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
16	日光川	蟹江川	9.9k ～ 9.9k+40	左	あま市金岩前浪(名鉄橋上流)	40	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
17	日光川	額内川	1.7k+50m	左右	愛西市町方町(名鉄線)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
18	日光川	額内川	2.4k+20m	左右	愛西市草平町(草平橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
計						1,010				

エ 知多建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	神戸川	神戸川	0.0k ～ 0.7k	左	半田市有楽町(神戸川樋門～昭和橋)	700	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
2	阿久比川	阿久比川	0.0k ～ 1.1k	右	半田市瑞穂町～半田市東洋町(下流部)	1,100	堤防断面	A	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
3	阿久比川	阿久比川	1.1k ～ 1.5k	右	半田市東洋町(東雲橋下流)	400	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
4	阿久比川	阿久比川	1.5k ～ 1.8k	右	半田市東洋町～半田市東本町(東雲橋上流)	300	堤防断面	A	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
5	阿久比川	阿久比川	6.9k ～ 7.2k	左	阿久比町大字卯坂(福山川合流点下流)	300	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
6	須賀川	須賀川	1.2k ～ 1.3k+50m	左	東浦町大字藤江(藤江橋～葦橋)	150	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
7	須賀川	須賀川	1.2k ～ 1.3k+50m	右	東浦町大字藤江(藤江橋～葦橋)	150	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
8	境川	皆瀬川	1.4k ～ 2.0k	右	大府市北崎町(夫婦橋上下流)	600	堤防高	C	堤防高不足	(杭打積土のう工)
9	境川	明神川	0.0k ～ 0.0k+10m	左	大府市横根町(境川合流点)	10	堤防断面	B	堤防断面不足 (樋門)	(積土のう工)
10	境川	明神川	0.0k ～ 0.0k+10m	右	大府市横根町(境川合流点)	10	堤防断面	B	堤防断面不足 (樋門)	(積土のう工)
11	境川	五箇村川	3.9k ～ 5.4k+50m	右	大府市横根町	1,550	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)

番号	水系名 沿岸名	河川名 海浜名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
12	境川	明徳寺川	0.1k+50m ~ 0.1k+70m	左	東浦町大字石浜(水門上流)	20	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
13	境川	明徳寺川	0.1k+50m ~ 0.1k+70m	右	東浦町大字石浜(水門上流)	20	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
14	大田川	大田川	2.6k+50m ~ 3.0k+40m	右	東海市加木屋町(内堰橋上流~栄橋)	390	堤防強度	B	法面不良	(積土のう工) (杭打積土のう工)
15	山王川	山王川	0.0k ~ 1.4k+50m	左	美浜町奥田(樋門~押六橋)	1,450	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
16	山王川	山王川	0.0k ~ 1.4k+50m	右	美浜町奥田(樋門~押六橋)	1,450	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
17	内海川	内海川	0.5k ~ 1.1k	左	南知多町大字内海(内海橋~芳庵橋)	600	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
18	内海川	内海川	0.5k ~ 1.1k	右	南知多町大字内海(内海橋~芳庵橋)	600	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
19	信濃川	信濃川	0.4k ~ 6.0k	左	知多市八幡(信濃川樋門~法河川上流端)	5,600	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
20	信濃川	信濃川	0.4k ~ 6.0k	右	知多市八幡(信濃川樋門~法河川上流端)	5,600	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
計					箇所	21,000				

オ 西三河建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海浜名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	矢作川	矢作古川	2.2k ~ 2.7k	左	西尾市吉良町大島(松大橋から上流へ)	500	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
2	矢作川	矢作古川	2.7k ~ 3.4k	右	西尾市一色町大塚(大富橋から下流へ)	700	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
3	矢作川	広田川	0.2k ~ 1.9k	左	西尾市吉良町下横須賀(矢作古川合流点から上流へ)	1,700	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
4	矢作川	広田川	13.6k+70m ~ 13.7k+70m	右	岡崎市福岡町(新田橋から下流)	100	漏水	B	漏水のおそれ	(月の輪工)
5	矢作川	広田川	16.0k ~ 17.2k	左	額田郡幸田町大字菱池、六栗(観音橋から上流へ)	1,200	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
6	矢作川	広田川	16.0k ~ 17.2k	右	額田郡幸田町大字菱池、六栗(観音橋から上流へ)	1,200	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
7	矢作川	砂川	2.5k	左右	岡崎市福岡町(砂川橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
8	矢作川	砂川	2.8k+10m	左右	岡崎市若松町(若砂橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
9	矢作川	砂川	3.0k+50m	左右	岡崎市若松町(無名橋)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
10	矢作川	砂川	3.2k+20m	左右	岡崎市若松町(JR)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(積土のう工)
11	矢作川	乙川	6.1k+50m ~ 6.2k	左	岡崎市美合町(六斗目川合流部)	50	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
12	矢作川	乙川	6.6k ~ 6.7k	左	岡崎市美合町(山綱川合流部)	100	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
13	矢作川	乙川	7.3k ~ 7.3k+50m	左	岡崎市岡町(丸岡橋下流)	50	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
14	矢作川	乙川	7.4k ~ 7.5k	右	岡崎市丸山町(丸岡橋下流)	100	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
15	矢作川	相見川	0.6k ~ 1.0k	右	額田郡幸田町大字菱池(宮前橋上下流)	400	洗掘	B	河岸洗掘	(捨て土のう工)
16	矢作川	相見川	0.6k ~ 1.0k	左	額田郡幸田町大字菱池(宮前橋上下流)	400	洗掘	B	河岸洗掘	(捨て土のう工)
17	矢作川	相見川	1.0k+60m ~ 1.6k+40m	右	額田郡幸田町大字菱池(内宮橋から高力橋まで)	580	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
18	矢作川	相見川	1.6k+50m	右	額田郡幸田町大字高力(高力橋下流)	10	漏水	B	漏水のおそれ	(月の輪工)
19	矢作川	赤川	0.0k ~ 0.4k+40m	左	額田郡幸田町大字野場(広田川合流点から沙川合流点まで)	440	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
20	矢作川	赤川	0.0k ~ 0.4k+40m	右	額田郡幸田町大字野場(広田川合流点から沙川合流点まで)	440	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
21	矢作川	安藤川	1.1k+70m	左	西尾市大和田町(古川小橋上流)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
22	矢作川	安藤川	2.6k+70m	右	西尾市江原町(江原橋から上流へ)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
23	鳥羽川	鳥羽川	0.3k+60m ~ 0.5k	左	西尾市鳥羽町(鳥羽橋から中橋まで)	140	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
24	鳥羽川	鳥羽川	0.4k ~ 0.6k+60m	右	西尾市鳥羽町(鳥羽橋から上流へ)	260	護岸老朽	B	すべり	(杭打積土のう工)
25	矢崎川	矢崎川	0.9k+80m ~ 1.0k+60m	左	西尾市吉良町富好新田(吉田橋)	80	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
26	矢崎川	矢崎川	1.3k+30m ~ 1.6k	左	西尾市吉良町養庭(血洗橋)	270	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
27	矢崎川	矢崎川	0.9k+80m ~ 1.0k+60m	右	西尾市吉良町吉田(吉田橋)	80	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
28	矢崎川	矢崎川	1.5k+50m ~ 1.6k	右	西尾市吉良町吉田(血洗橋)	50	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
29	矢崎川	矢崎川	1.8k+30m ~ 2.2k+10m	左	西尾市吉良町養庭、荻原(養庭新橋から上流へ)	380	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
30	矢崎川	矢崎川	2.2k+90m ~ 2.3k+20m	左	西尾市吉良町養庭、荻原(養庭新橋)	30	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
31	矢崎川	矢崎川	1.8k+30m ~ 2.1k+60m	右	西尾市吉良町養庭、荻原(養庭新橋から上流へ)	330	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
32	矢崎川	矢崎川	2.2k+90m ~ 2.3k+20m	右	西尾市吉良町養庭、荻原(養庭新橋)	30	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
33	矢崎川	矢崎川	2.6k+30m ~ 2.6k+50m	左	西尾市吉良町養庭(赤坂橋から下流へ)	20	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
34	矢崎川	矢崎川	2.7k+50m	右	西尾市吉良町養庭(赤坂橋から下流へ)	1箇所	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て土のう工)
35	矢崎川	矢崎川	2.8k	左	西尾市吉良町養庭(赤坂橋から下流へ)	1箇所	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て土のう工)
36	矢崎川	矢崎川	3.0k ~ 3.3k	左	西尾市吉良町養庭、荻原、酒井(赤坂橋から上流へ)	300	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
37	矢崎川	矢崎川	3.0k ~ 3.3k	右	西尾市吉良町養庭、荻原、酒井(赤坂橋から上流へ)	300	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
38	矢崎川	矢崎川	3.4k+99m ~ 3.8k+11m	右	西尾市吉良町酒井(寺後橋から上流へ)	312	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
39	矢崎川	矢崎川	3.6k ~ 3.8k+11m	左	西尾市吉良町酒井(寺後橋から上流へ)	211	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
40	矢崎川	矢崎川	3.8k+37m ~ 3.9k	左	西尾市吉良町酒井(酒井橋から下流へ)	63	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
41	矢崎川	矢崎川	3.8k+37m ~ 3.9k	右	西尾市吉良町酒井(酒井橋から下流へ)	63	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
42	矢崎川	矢崎川	3.9k+60m ~ 4.1k+53m	左	西尾市吉良町酒井(酒井橋から上流へ)	193	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
43	矢崎川	矢崎川	3.9k+60m ~ 4.1k+53m	右	西尾市吉良町酒井(酒井橋から上流へ)	193	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
44	矢崎川	矢崎川	4.1k+80m ~ 4.3k	左	西尾市吉良町酒井(水管橋から上流へ)	120	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
45	矢崎川	矢崎川	4.1k+80m ~ 4.3k	右	西尾市吉良町酒井(水管橋から上流へ)	120	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
46	矢崎川	矢崎川	4.3k+40m ~ 4.6k	左	西尾市吉良町酒井(中野橋から上流へ)	260	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
47	矢崎川	矢崎川	4.3k+40m ~ 4.5k	右	西尾市吉良町酒井(中野橋から上流へ)	160	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
48	矢崎川	矢崎川	5.0k ~ 5.05k	左	西尾市吉良町友国(一本橋から上流へ)	1箇所	工作物	B	疎通能力不足	(積土のう工)
49	高浜川	朝鮮川	1.18k ~ 1.2k+50m	右	西尾市南中根町(樋崎橋から上流へ)	70	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て土のう工)
50	高浜川	朝鮮川	1.2k ~ 1.2k+50m	左	西尾市米津町郷西(樋崎橋から上流へ)	50	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て土のう工)
51	高浜川	朝鮮川	2.0k	右	西尾市南中根町(水中橋から下流へ)	1箇所	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て土のう工)
52	高浜川	朝鮮川	2.6k+10m ~ 2.7k	右	西尾市米津町(石津橋から上流へ)	90	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て土のう工)
53	高浜川	朝鮮川	3.0k	左	西尾市米津町(石津橋から上流へ)	20	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て土のう工)
54	三河湾沿岸	衣浦港海岸 (西尾地区)	東堤	右	西尾市南奥田町	106	堤防強度	B	新堤防	(積土のう工)
55	三河湾沿岸	衣浦港海岸 (西尾地区)	西堤	左	西尾市南奥田町	1,130	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(積土のう工)
56	三河湾沿岸	西尾海岸 (奥田・平坂地区)	—	—	西尾市奥田町	3,270	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
57	三河湾沿岸	西尾海岸 (寺津地区)	—	—	西尾市寺津町	17	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
58	三河湾沿岸	西尾海岸 (中根地区)	—	—	西尾市中根町	380	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
59	三河湾沿岸	一色海岸 (細川地区)	—	—	西尾市一色町大岡	80	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
60	三河湾沿岸	西幡豆漁港海岸	—	—	西尾市鳥羽町	260	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
61	三河湾沿岸	一色漁港海岸	—	—	西尾市一色町一色	290	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
62	三河湾沿岸	幡豆海岸 (鳥羽・西幡豆地区)	—	—	西尾市鳥羽町～西幡豆町	668	堤防強度	B	堤体土質軟弱	(杭打積土のう工)
63	三河湾沿岸	衣浦港海岸 (平坂地区)	—	—	西尾市平坂町	382	堤防強度	B	護岸老朽	(シート張工)
64	三河湾沿岸	東幡豆港海岸 (洲崎地区)	—	—	西尾市東幡豆町洲崎	10	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
計			64	箇所		18,758				

カ 知立建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	境川	境川	1.6k ~ 3.1k	左	刈谷市司町～逢妻町	1,500	水衝	B	水衝部護岸老朽	(シート張工)
2	境川	逢妻川	0.0k ~ 2.0k+50m	左	刈谷市衣崎町1丁目、刈谷市司町8丁目(境川合流点から市原稲荷神社上流)	2,050	水衝	B	水衝部護岸老朽	(立てかご工)
3	猿渡川	猿渡川	5.3k+50m ~ 5.4k+50m	左	知立市上重原町(新幹線)	100	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
4	猿渡川	猿渡川	7.9k ~ 8.5k+60m	右	知立市昭和1丁目～知立市牛田町	660	水衝	B	水衝部護岸老朽	(木流し工)
5	猿渡川	猿渡川	8.3k ~ 8.6k	左	知立市昭和1丁目	300	水衝	B	水衝部護岸老朽	(木流し工)
6	境川	発杭川	5.9k ~ 5.9k+50m	右	刈谷市東境町	50	水衝	B	水衝部護岸老朽	(木流し工)
7	高浜川	稗田川	3.0k ~ 3.2k	左	高浜市清水町2丁目(鯉川合流点～中根橋)	200	堤防強度	B	新堤防(R4)	(積土のう工)
8	高浜川	長田川	4.5k ~ 5.0k	左	安城市福釜町	500	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
9	高浜川	長田川	6.8k ~ 7.5k	左	安城市箕輪町	700	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
10	高浜川	長田川	6.8k ~ 7.5k	右	安城市箕輪町	700	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
11	高浜川	半場川	3.6k+50m ~ 3.7k	左	安城市和泉町	50	水衝	B	水衝部護岸老朽	(木流し工)
12	高浜川	半場川	6.7k ~ 6.8k	左	安城市赤松町	100	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
13	高浜川	油ヶ淵	長田川河口	左右	碧南市湖西町、安城市東端町(水管橋)	2	工作物	B	堤防断面不足	(積土のう工)
14	三河湾沿岸	衣浦港海岸 (碧南地区)	—	—	碧南市川口町	1,850	堤防強度	B	基礎地盤軟弱	(積土のう工)
計			14	箇所		8,762				

キ 豊田加茂建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	矢作川	矢作川	41.7k ~ 44.4k	左	豊田市川田町～扶桑町	2,700	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
2	矢作川	矢作川	41.7k ~ 44.4k	右	豊田市荒井町～平戸橋町	2,700	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
3	矢作川	矢作川	70.6k+100m ~ 71.2k+100m	右	豊田市下切町(日の出橋下流60mから上流へ)	600	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
4	矢作川	龍川	0.0k ~ 0.5k	右	豊田市荒井町(矢作川合流点から名鉄三河線鉄道橋まで)	500	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
5	矢作川	巴川	3.1k+50m ~ 3.4k+50m	右	豊田市岩倉町山ノ内(神明橋上流150mから上流へ)	300	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
6	矢作川	巴川	5.0k+70m ~ 5.2k+70m	右	豊田市岩倉町平子(港橋下流100mから下流へ)	200	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
7	矢作川	家下川	4.4k ~ 4.5k	左右	豊田市鷺鷥町葦池(明治用水下)	1箇所	工作物	A	疎通能力不足	(流下物除去)
8	矢作川	阿讃川	0.1k ~ 0.7k	左	豊田市月原町(矢作川合流点から100m上流)	600	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
9	矢作川	阿讃川	0.1k ~ 0.7k	右	豊田市月原町(矢作川合流点から100m上流)	600	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
10	猿渡川	猿渡川	16k+50m ~ 16.1k	右	豊田市大成町(けやき橋下流400m)	50	漏水	B	漏水実績	(月の輪工)
計			10	箇所		8,250				

ク 新城設楽建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	豊川	豊川	48.4k+40m ~ 48.9k+40m	左	新城市只持(合橋から下流へ)	500	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
2	豊川	巴川	18.0k ~ 18.0k+60m	左	新城市作手保永(旭橋上流)	60	堤防断面	A	天端巾不足 パラベット	(積土のう工)
3	豊川	宇連川	16.1k+63m ~ 16.1k+81m	左	新城市川合(大橋下流)	18	堤防断面	A	天端巾不足 パラベット	(積土のう工)
4	豊川	宇連川	16.1k+44m ~ 16.1k+81m	右	新城市川合(大橋下流)	37	堤防断面	A	天端巾不足 パラベット	(積土のう工)
5	豊川	亀淵川	0.0k+41m ~ 0.0k+69m	右	新城市川合(混合橋上下流)	28	堤防断面	A	天端巾不足 パラベット	(積土のう工)
6	豊川	巴川	8.5k+9m 8.6k+9m	右	新城市作手大和田(大和田橋下流)	3箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
7	豊川	巴川	8.9k+41m ~ 9.0k+41m	左	新城市作手大和田(上宮橋下流)	2箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
8	豊川	巴川	15.5k+86m	左	新城市作手杉平(杉平橋下流)	1箇所	工作物	A	陸閉	(積土のう工)
	計		8	箇所		643				

ケ 東三河建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	摘要 (水防工法)
1	豊川	神田川	0.0k ~ 1.1k	左	豊橋市牛川町(豊川合流点から上流へ)	1,100	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て石工)
2	豊川	神田川	0.0k ~ 1.1k	右	豊橋市牛川町(豊川合流点から上流へ)	1,100	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て石工)
3	豊川	神田川	3.0k ~ 3.02k	左	豊橋市石巻本町	20	水衝	B	堤体浸食	護岸工
4	豊川	善光寺川	0.30k ~ 0.45k	左	豊川市小坂井町欠田	150	洗掘	B	河岸洗掘	かごマット工
5	豊川	江川	1.50k ~ 1.73k	左右	豊橋市横須賀町	230	堤防強度	A	護岸基礎沈下	護岸工
6	豊川	間川	5.94k ~ 6.0k	左右	豊橋市石巻西川町	60	洗掘	B	河床洗掘	護岸工
7	豊川	間川	6.08k ~ 6.3k	左右	豊橋市石巻西川町	220	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
8	豊川	安川	1.42k ~ 1.43k	左右	豊橋市石巻平野町	10	洗掘	B	河床洗掘	護岸ブロック工
9	免々田川	免々田川	2.2k ~ 2.25k	左	田原市古田町岡ノ越(川坂橋上流180mから上流へ)	50	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
10	免々田川	免々田川	2.65k ~ 2.70k	左	田原市古田町基木下(長州田橋下流200mから下流へ)	50	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
11	今堀川	今堀川	1.79k ~ 1.80k	右	田原市八王子町	10	堤防強度	B	法面不良	護岸工
12	汐川	汐川	5.0k ~ 6.39k	左	田原市大草町(坪井橋上流200mから上流へ)	1,390	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
13	汐川	汐川	5.0k ~ 6.39k	右	田原市大草町(坪井橋上流200mから上流へ)	1,390	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
14	汐川	汐川	5.04k ~ 5.05k	左	田原市加治町	10	洗掘	A	河床洗掘	護岸工
15	汐川	汐川	4.98k ~ 5.10k	右	田原市大草町	120	洗掘	B	河床洗掘	護岸工
16	紙田川	紙田川	0.61k ~ 0.64k	左	豊橋市老津町、杉山町(荒橋上流120mから上流へ)	30	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
17	紙田川	紙田川	0.61k ~ 0.64k	右	豊橋市老津町、杉山町(荒橋上流120mから上流へ)	30	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
18	梅田川	梅田川	5.4k ~ 6.89k	左右	豊橋市浜道町	1,490	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
19	梅田川	梅田川	10.1k ~ 10.3k	左	豊橋市二川町	200	洗掘	B	河岸洗掘	護岸工
20	梅田川	梅田川	9.3k ~ 9.31k	右	豊橋市大岩町	10	洗掘	B	河岸洗掘	護岸工
21	梅田川	梅田川	9.38k ~	右	豊橋市大岩町	5	堤防強度	B	法面不良	護岸工
22	梅田川	梅田川	10.62k ~ 10.64k	左	豊橋市二川町	20	洗掘	B	河岸洗掘	護岸工
23	梅田川	西ノ川	0.0k ~ 1.64k	左右	豊橋市植田町、野依町(西ノ川橋まで)	1,640	洗掘	B	河岸洗掘・河床洗掘	護岸工
24	梅田川	西ノ川	2.2k ~ 2.25k	右	豊橋市野依町	50	水衝	B	護岸破損	護岸工
25	梅田川	浜田川	3.35k ~ 3.37k	左右	豊橋市東七根町	25	洗掘	B	河岸洗掘・河床洗掘	護岸工・護床工
26	梅田川	浜田川	3.63k ~ 3.66k	左	豊橋市東七根町	30	洗掘	B	河床洗掘	護岸工
27	梅田川	落合川	0.0k ~ 0.02k	右	豊橋市二川町	20	水衝	B	護岸破損	ブロック積工
28	梅田川	境川	0.035k ~ 0.5k	左	豊橋市中原町、原町(梅田川合流点から上流へ)	465	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
29	梅田川	境川	3.35k ~ 3.36k	左	豊橋市東細谷町	10	洗掘	B	護岸破損	護岸補修工
30	梅田川	半尻川	1.465k ~ 1.72k	右	豊橋市雲谷町(県境上流300mから上流へ)	255	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
31	柳生川	柳生川	4.8k ~ 5.12k	右	豊橋市南松山町(JR東海道本線交点から上流へ)	320	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
32	柳生川	柳生川	4.9k ~ 5.121k	左	豊橋市南松山町(JR東海道本線交点から上流へ)	321	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て石工)
33	柳生川	柳生川	6.4k ~ 6.42k	右	豊橋市向山町	20	堤防強度	A	法面不良	護岸工
34	柳生川	柳生川	6.77k ~ 6.78k	右	豊橋市向山町	10	堤防強度	A	法面不良	護岸工
35	佐奈川	佐奈川	1.61k ~ 1.63k	右	豊川市伊奈町野川	20	水衝	B	堤体浸食	護岸工
36	音羽川	音羽川	3.8k ~ 4.8k	左	豊川市国府町、為当町(御国橋～豊成橋)	1,000	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
37	音羽川	音羽川	3.92k ~ 4.8k	右	豊川市国府町、為当町(御国橋～豊成橋)	880	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
38	音羽川	音羽川	8.43k ~ 8.44k	右	豊川市赤坂町	10	堤防強度	A	法面不良	護岸工
39	音羽川	音羽川	9.5k ~ 9.9k	右	豊川市長沢町(明ヶ沢橋～八王子橋)	400	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
40	音羽川	音羽川	11.3k ~ 11.32k	左	豊川市長沢町	20	洗掘	B	河床洗掘	護岸工
41	音羽川	白川	2.76k ~ 2.79k	左	豊川市小田淵町2丁目	30	堤防強度	A	護岸老朽	護岸工
42	音羽川	白川	4.95k ~ 5.935k	左	豊川市市田町(白川橋～下野橋)	985	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
43	音羽川	白川	4.95k ~ 5.935k	右	豊川市市田町(白川橋～下野橋)	985	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
44	音羽川	西古瀬川	0.54 ~ 0.58k	右	豊川市八幡町(名鉄上流100m)	45	堤防強度	B	護岸老朽	護岸工
45	音羽川	西古瀬川	1.5k ~ 1.53k	左	豊川市白鳥町	30	水衝	B	低水位護岸損傷	ブロック積工
46	音羽川	西古瀬川	1.63k ~ 1.73k	右	豊川市白鳥町	100	水衝	A	堤体浸食	護岸工

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位置	左右 岸別	地名	延長(m)	種別	重要度	選定理由	備 要 (水防工法)
47	音羽川	山陰川	2.25k ~ 3.15k	左	豊川市萩町(中山橋から上流へ)	900	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
48	音羽川	山陰川	2.25k ~ 3.15k	右	豊川市萩町(中山橋から上流へ)	900	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
49	御津川	御津川	1.92k ~ 2.32k	右	豊川市御津町広石(高根橋下流30mから下流へ)	400	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
50	西田川	西田川	1.83k ~ 2.91k	左	蒲郡市清田町橋詰(西郷橋から下流へ)	1,080	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て石工)
51	西田川	西田川	1.83k ~ 2.91k	右	蒲郡市清田町橋詰(西郷橋から下流へ)	1,080	水衝	B	水衝部護岸老朽	(捨て石工)
52	西田川	西田川	1.98k ~	右	蒲郡市新井町	5	堤防強度	B	護岸老朽	護岸工
53	西田川	西田川	2.1k ~ 2.135k	右	蒲郡市平田町	35	洗掘	B	河床洗掘	護岸工
54	西田川	西田川	2.14k ~ 2.19k	右	蒲郡市平田町	55	洗掘	B	河床洗掘	護岸工
55	泉港海岸	泉地区	—	—	田原市江比間町	400	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
56	田原海岸	波瀬・大原・片浜地区	—	—	田原市波瀬町・浦町	4,200	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
57	田原海岸	野田・仁崎地区	—	—	田原市野田町・仁崎町	400	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
58	田原海岸	野田地区	—	—	田原市野田町	95	堤防高	A	堤防高不足	(積土のう工)
計			58	箇所		24,916				
合計			261	箇所		102,894				

3-3 河川海岸（市町村等管理区間）

注）表中、重要度欄の「A」は水防上最も重要な区間を、「B」は次に重要な区間を、「C」はやや危険な区間をいう。○書きは、重複箇所及びその延長を示す。
位置欄の数値は、河口からの距離を示す。例えば7.8k+86mは7,886mのことである。

ア 尾張建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	山崎川	二級河川 山崎川	4.9k+20m	左	名古屋市南区呼続元町	1箇所	A	陸開	積土のう工
2	山崎川	二級河川 山崎川	4.9k+20m	右	名古屋市瑞穂区河岸町3丁目	1箇所	A	陸開	積土のう工
3	庄内川	普通河川 紺屋田川		左	瀬戸市紺屋田町(市道品野36号線橋梁下流250m)	250	B	水衝	木流し工 積土のう工
4	庄内川	普通河川 紺屋田川		右	瀬戸市紺屋田町(市道品野36号線橋梁下流250m)	250	B	水衝	木流し工 積土のう工
5	境川	普通河川 天王川		右	豊明市新田町郷下(県道岡崎豊明線下流150m)	150	A	堤防高不足	積土のう工
6	境川	準用河川 小口川	0.0k ~ 0.2k+100m	左	東郷町大字諸輪(県道岩作諸輪線下流300m)	300	A	堤防高不足	積土のう工
7	境川	準用河川 小口川	0.0k ~ 0.2k+100m	右	東郷町大字諸輪(県道岩作諸輪線下流300m)	300	A	堤防高不足	積土のう工
計						7箇所			

イ 一宮建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	日光川	稲島南排水路	0.0k ~ 1.0k+30m	左	稲沢市稲島町東弁才から同市同町東狭間	1,030	B	堤防高不足	積土のう工
2	日光川	稲島南排水路	0.0k ~ 1.0k+30m	右	稲沢市稲島町東弁才から同市同町東狭間	1,030	B	堤防高不足	積土のう工
3	日光川	稲島南1号排水路	0.0k ~ 0.4k+70m	左	稲沢市稲島12丁目から同市同町坪田	470	B	堤防高不足	積土のう工
4	日光川	稲島南1号排水路	0.0k ~ 0.4k+70m	右	稲沢市稲島12丁目から同市同町坪田	470	B	堤防高不足	積土のう工
5	日光川	稲島南2号排水路	0.0k ~ 0.4k	左	稲沢市稲島町仏共田から同市同町北前田	400	B	堤防高不足	積土のう工
6	日光川	稲島南2号排水路	0.0k ~ 0.4k	右	稲沢市稲島町仏共田から同市同町北前田	400	B	堤防高不足	積土のう工
7	日光川	伊勢木川	2.2k ~ 3.3k	左	稲沢市東緑町1丁目から同市奥田天目寺町	1,100	B	堤防高不足	積土のう工
8	日光川	伊勢木川	2.2k ~ 3.3k	右	稲沢市大塚南5丁目から同市幸町	1,100	B	堤防高不足	積土のう工
9	日光川	観音川		左	稲沢市船橋町江向から同市船橋町観音寺	600	B	堤防高不足	積土のう工
10	日光川	観音川		右	稲沢市船橋町江向から同市船橋町観音寺	600	B	堤防高不足	積土のう工
11	庄内川	千間堀川		左	一宮市あざら2丁目から同市丹陽町外崎まで	45	B	堤防断面不足	積土のう工
12	庄内川	千間堀川		右	一宮市あざら2丁目から同市丹陽町外崎まで	45	B	堤防断面不足	積土のう工
13	日光川	川崎川		左	一宮市奥町字川崎から同市奥町字七丁まで	210	B	断面不足	積土のう工
14	日光川	川崎川		右	一宮市奥町字川崎から同市奥町字七丁まで	210	B	断面不足	積土のう工
計						14箇所			7,710

ウ 海部建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	庄内川	萱津用水	0.0k ~ 2.8k+50m	左	海部郡大治町大字長牧、北間島、東條、三本木、砂子地内	2,850	B	越水、漏水	積土のう工 月の輪工
2	庄内川	萱津用水	0.0k ~ 2.8k+50m	右	海部郡大治町大字長牧、北間島、東條、三本木、砂子地内	2,850	B	越水、漏水	積土のう工 月の輪工
3	庄内川	萱津用水	10.8k+50m ~ 12.9k	左	あま市上萱津、中萱津、下萱津地内	2,050	B	越水、漏水	積土のう工 月の輪工
4	庄内川	萱津用水	10.8k+50m ~ 12.9k	右	あま市上萱津、中萱津、下萱津地内	2,050	B	越水、漏水	積土のう工 月の輪工
計						4箇所			9,800

エ 知多建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	境川	石根川	0.0k ~ 1.8k	左	大府市長草町	1,800	B	堤防断面不足	積土のう工
2	境川	石根川	0.0k ~ 1.8k	右	大府市長草町	1,800	B	堤防断面不足	積土のう工
3	境川	長草川	0.7k+80m ~ 1.4k	左	大府市長草町	620	B	堤防断面不足	積土のう工
4	境川	長草川	0.7k+80m ~ 1.4k	右	大府市長草町	620	B	堤防断面不足	積土のう工
5	天白川	大高川	1.0k ~ 1.1k+90m	左	大府市共和町	190	B	堤防断面不足	積土のう工
6	天白川	大高川	1.0k ~ 1.1k+90m	右	大府市共和町	190	B	堤防断面不足	積土のう工
7	境川	新川	0.0k ~ 1.2k	左	大府市朝日町	1,200	B	堤防断面不足	積土のう工

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
8	境川	新川	0.0k ~ 1.2k	右	大府市朝日町	1,200	B	堤防断面不足	積土のう工
9	境川	横根川	0.0k ~ 2.0k	左	大府市横根町	2,000	B	堤防断面不足	積土のう工
10	境川	横根川	0.0k ~ 2.0k	右	大府市横根町	2,000	B	堤防断面不足	積土のう工
11	境川	半月川	0.4k ~ 1.3k	左	大府市吉田町	900	B	堤防断面不足	積土のう工
12	境川	半月川	0.5k ~ 1.3k	右	大府市吉田町	900	B	堤防断面不足	積土のう工
13	境川	汐田川	0.0k ~ 1.5k	左	大府市北崎町	1,500	B	堤防断面不足	積土のう工
14	境川	汐田川	0.0k ~ 1.5k	右	大府市北崎町	1,500	B	堤防断面不足	積土のう工
15	土留木川	土留木川	2.1k+20m ~ 2.4k	左	東海市名和町	280	C	堤防高不足	積土のう工
16	土留木川	土留木川	2.1k+20m ~ 2.4k	右	東海市名和町	280	C	堤防高不足	積土のう工
17	大谷川	大谷川	0.0k ~ 0.8k	左	常滑市大谷	800	B	堤防高不足	積土のう工
18	大谷川	大谷川	0.0k ~ 0.8k	右	常滑市大谷	800	B	堤防高不足	積土のう工
19	樽水川	樽水川	0.1k+50m ~ 0.1k+80m	左	常滑市樽水町	30	B	堤防高不足	積土のう工
20	樽水川	樽水川	0.1k+50m ~ 0.1k+80m	右	常滑市樽水町	30	B	堤防高不足	積土のう工
21	杉谷川	杉谷川	1.4k+50m ~ 2.3k	左	知多郡美浜町大字野間	850	A	堤防断面不足 工作物老朽	積土のう工
22	杉谷川	杉谷川	0.2k 1.4k+50m ~ 0.4k+39m 2.3k	右	知多郡美浜町大字野間	1,089	A	堤防断面不足 工作物老朽	積土のう工 積土のう工
23	富具崎川	富具崎川	1.1k+69m ~ 1.4k	左	知多郡美浜町大字野間	231	A	天端巾不足	積土のう工
24	富具崎川	富具崎川	1.1k+69m ~ 1.4k	右	知多郡美浜町大字野間	231	A	天端巾不足	積土のう工
25	新江川	西谷川	0.0k ~ 0.0k+40m	左	知多郡美浜町大字河和	40	A	天端巾不足	積土のう工
26	新江川	西谷川	0.0k ~ 0.0k+40m	右	知多郡美浜町大字河和	40	A	天端巾不足	積土のう工
27	北方川	北方川	0.0k ~ 0.2k	左	知多郡美浜町大字北方	200	B	天端高不足	積土のう工
28	北方川	北方川	0.0k ~ 0.2k	右	知多郡美浜町大字北方	200	B	天端高不足	積土のう工
29	高浜谷川	高浜谷川	0.3k ~ 0.5k	左	知多郡南知多町大字豊浜	200	B	天端高不足	積土のう工
30	片名川	片名川	0.5k+80m ~ 1.2k+30m	右	知多郡南知多町大字片名	650	B	天端高不足	積土のう工
31	大井川	大井川	0.4k+70m ~ 0.5k+50m	左	知多郡南知多町大字大井	80	B	堤防高不足	積土のう工
32	山ノ手川	山ノ手川	1.2k+40m ~ 1.3k+80m	左	知多郡南知多町大字大井	140	B	洗掘	表帯張り工
33	十ヶ川	英比川		左	知多郡阿久比町大字横松	540	B	堤防高不足	積土のう工
34	境川	大府江川		左	知多郡東浦町大字緒川	1,100	B	堤防断面不足	積土のう工
35	境川	大府江川		右	知多郡東浦町大字緒川	1,100	B	堤防断面不足	積土のう工
36	境川	新池川		右	知多郡東浦町大字緒川	430	B	断面不足	積土のう工
37	阿久比川	石亀川		左	知多郡阿久比町大字板山	500	B	洗掘	表帯張り工
38	石田川	石田川		左	知多郡武豊町大字富貴	300	A	天端巾不足	積土のう工
39	石田川	石田川		右	知多郡武豊町大字富貴	300	A	天端巾不足	積土のう工
40	浦島川	浦島川		左	知多郡武豊町大字東大高	561	A	天端巾不足	積土のう工
41	浦島川	浦島川		右	知多郡武豊町大字東大高	561	A	天端巾不足	積土のう工
計		41箇所				27,983			

オ 西三河建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	矢作川	青木川		左	岡崎市桜井寺町・下衣文町(男川合流点から上流へ)	470	B	堤防高不足	積土のう工
2	矢作川	青木川		右	岡崎市桜井寺町・下衣文町(男川合流点から上流へ)	470	B	堤防高不足	積土のう工
3	矢作川	平針川		左	岡崎市夏山町(松立寺から上流へ)	1,000	C	堤防高不足	積土のう工
4	矢作川	平針川		右	岡崎市夏山町(松立寺から上流へ)	1,000	C	堤防高不足	積土のう工
5	矢作川	河原川		左	岡崎市東河原町(山王橋から上流へ)	1,000	C	堤防高不足	積土のう工
6	矢作川	河原川		右	岡崎市東河原町(山王橋から上流へ)	1,000	C	堤防高不足	積土のう工
7	矢作川	保久川		左	岡崎市保久町(引木石川合流点から下流へ)	750	C	堤防高不足	積土のう工
8	矢作川	保久川		右	岡崎市保久町(引木石川合流点から下流へ)	750	C	堤防高不足	積土のう工
9	矢作川	向山川		左	額田郡幸田町大字桐山(国道23号を中心に上下流)	790	B	洗掘	捨石工

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
10	矢作川	須美川		左	額田郡幸田町大字須美(元屋敷橋を中心に上下流)	250	B	洗掘	捨て土のう工
11	矢作川	須美川		右	額田郡幸田町大字須美(元屋敷橋を中心に上下流)	250	B	洗掘	捨て土のう工
12	矢作川	猪ノ入川	0.0k ~ 0.3k	左	西尾市平原町(須美川合流点から上流へ)	300	A	洗掘	嵩張り工
13	矢作川	猪ノ入川	0.0k ~ 1.0k+20m	右	西尾市平原町(須美川合流点から上流へ)	1,020	A	洗掘	嵩張り工
14	拾石川	大沢川		左	額田郡幸田町大字深溝(洗心川から上流へ)	670	A	洗掘	捨て土のう工
15	拾石川	大沢川		右	額田郡幸田町大字深溝(洗心川から上流へ)	670	A	洗掘	捨て土のう工
16	矢作川	恵下入川	0.0k ~ 1.1k+10m	右	西尾市平原町～家武町(深篠川合流点から上流へ)	1,110	A	洗掘	嵩張り工
17	矢崎川	矢崎川		左	西尾市吉良町宮迫(市道厨57号線から下流へ)	170	B	水衝部洗掘	積土のう工
18	矢崎川	矢崎川		右	西尾市吉良町宮迫(市道厨57号線から下流へ)	170	B	水衝部洗掘	積土のう工
19	矢崎川	猪ノ谷川		左	西尾市吉良町宮迫(市道厨57号線から上流へ)	400	B	水衝部洗掘	積土のう工
20	矢崎川	猪ノ谷川		右	西尾市吉良町宮迫(市道厨57号線から上流へ)	400	B	水衝部洗掘	積土のう工
21	白浜川	黒岩川		左	西尾市吉良町乙川(子馬橋から上流へ)	240	B	堤防高不足	積土のう工
22	白浜川	黒岩川		右	西尾市吉良町乙川(子馬橋から上流へ)	240	B	堤防高不足	積土のう工
23	清水川	清水川		左	西尾市吉良町宮崎(2号水路合流点上流81mから上流)	69	B	水衝部洗掘	積土のう工
24	清水川	清水川		右	西尾市吉良町宮崎(2号水路合流点上流81mから上流)	69	B	水衝部洗掘	積土のう工
25	小野ヶ谷川	小野ヶ谷川		左	西尾市寺部町・西幡豆(天王下橋より名鉄蒲郡線まで)	280	A	堤防高不足	積土のう工
26	小野ヶ谷川	小野ヶ谷川		右	西尾市寺部町・西幡豆(天王下橋より名鉄蒲郡線まで)	280	A	堤防高不足	積土のう工
27	-	古川東部線水路		左	西尾市一色町大塚(松木島地内から上流へ)	2,300	B	越水	積土のう工
28	-	古川東部線水路		右	西尾市一色町大塚(松木島地内から上流へ)	2,300	B	越水	積土のう工
29	-	東部幹水路		右	西尾市吉良町富田(浜田橋から上流)	890	B	護岸不良	積土のう工
計		29箇所				19,308			

カ 知立建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	境川	草野川	0.1K+50m ~ 0.1K+95m	左	刈谷市井ヶ谷町草野(草野橋上流)	45	B	堤防高不足	積土のう工
2	猿渡川	法信川	0.2k+50m ~ 0.3k+30m	右	刈谷市重原本町5丁目(法信川橋上流)	80	B	堤防断面不足	積土のう工
3	猿渡川	葉師川	1.0k+30m ~ 1.2k+30m	左	刈谷市一色町2丁目(最上流部)	200	B	堤防高不足	積土のう工
4	猿渡川	葉師川	1.0k+30m ~ 1.2k+30m	右	-	200	B	堤防高不足	積土のう工
5	前川	折戸川	0.6k+50m ~ 0.8k	左	刈谷市小垣江町泥障(小垣江中橋付近)	150	C	堤防高不足	積土のう工
6	前川	折戸川	0.6k+50m ~ 0.8k	右	刈谷市小垣江町泥障(小垣江中橋付近)	150	C	堤防高不足	積土のう工
計		6箇所				825			

キ 豊田加茂建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	境川	砂後川	0.8k+20m ~ 2.1k+30m	左	みよし市助生町(国道153号線から上流)	1,310	A	堤防高不足	積土のう工
2	境川	砂後川	0.8k+20m ~ 2.7k+70m	右	みよし市助生町(国道153号線から上流)	1,310	A	堤防高不足	積土のう工
3	境川	寺田川	0.0k ~ 1.9k+20m	左	みよし市福谷町(砂後川合流点から上流)	1,920	B	堤防高不足	積土のう工
4	境川	寺田川	0.0k ~ 1.9k+20m	右	みよし市福谷町(砂後川合流点から上流)	1,920	B	堤防高不足	積土のう工
5	矢作川	折平川		左	豊田市折平町(県道大平折平線交点から上流400m下流30m)	430	B	堤防高不足	積土のう工
6	矢作川	折平川		右	豊田市折平町(県道大平折平線交点から上流400m下流30m)	430	B	堤防高不足	積土のう工
7	矢作川	摺小川		右	豊田市摺町(弥生橋上流200mから上流)	200	B	堤防強度不足	シート張り工
8	矢作川	則定川	0.0k ~ 0.2k+50m	左	豊田市則定町(巴川合流点から上流)	250	B	堤防高不足	積土のう工
9	矢作川	則定川	0.0k ~ 0.2k+50m	右	豊田市則定町(巴川合流点から上流)	250	B	堤防高不足	積土のう工
計		9箇所				8,020			

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
----	-----	-----	----	------	----	-------	-----	----	--------------

ク 新城設楽建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	豊川	杉川	0.0k ~ 0.1k	左	新城市豊島(豊川合流点から上流へ)	100	B	堤防高不足	積土のう工
2	天竜川	大沢川	0.1k+50m ~ 0.6k+50m	左	北設楽郡豊根村上黒川(老人憩いの家上流)	500	A	堤防高不足	積土のう工
3	天竜川	大沢川	0.1k+50m ~ 0.3k	右	北設楽郡豊根村上黒川(老人憩いの家上流)	150	A	堤防高不足	積土のう工
4	天竜川	舟沢川	1.3k ~ 2.0k	左	北設楽郡豊根村下三沢 (古真立川合流点上流1300mから上流)	700	A	堤防高不足	積土のう工
5	天竜川	舟沢川	1.3k ~ 1.7k	右	北設楽郡豊根村下三沢 (古真立川合流点上流1300mから上流)	400	A	堤防高不足	積土のう工
6	天竜川	宝地川	0.0k ~ 0.3k+50m	左	北設楽郡豊根村下黒川(間黒川合流点から上流)	350	A	洗掘	積土のう工
7	天竜川	宝地川	0.0k ~ 0.2k	右	北設楽郡豊根村下黒川(間黒川合流点から上流)	200	A	洗掘	積土のう工
計		7箇所				2,400			

ケ 東三河建設事務所管内

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)	重要度	理由	摘要 (水防工法)
1	梅田川	高塚川		左右	豊橋市野依町(浜田川合流点上流280mから上流へ)	100	A	工作物老朽 補強措置未施行	積土のう工
2	紙田川	清水川		左	豊橋市老津町(紙田川合流点上流760mから上流へ)	50	B	堤防高不足	積土のう工
3	紙田川	清水川		右	豊橋市老津町(紙田川合流点上流760mから上流へ)	50	B	堤防高不足	積土のう工
4	尺地川	尺地川	0.0k+80m ~ 0.0k+100m	左	蒲郡市竹谷町蟹洗(国道23号上流)	20	B	工作物 疎通能力不足	積土のう工
5	尺地川	尺地川	0.0k+80m ~ 0.2k	右	蒲郡市竹谷町蟹洗(国道23号上流)	120	B	工作物 疎通能力不足	積土のう工
6	中野川	中野川	0.2k+120m ~ 0.2k+170m	左右	蒲郡市形原町広田(名鉄蒲郡線から下流)	50	B	堤防断面不足	積土のう工
7	音羽川	室川	0.7k ~ 0.7k+50m	左右	豊川市萩町丸山、萩町下室	50	B	堤防断面不足	積土のう工
8	汐川	蓼川	0.5k+94m ~ 0.9k	左	田原市西神戸町(郷中橋から汐川合流点)	306	B	堤防強度不足	積土のう工
9	汐川	蓼川	0.5k+94m ~ 0.9k	右	田原市西神戸町(郷中橋から汐川合流点)	306	B	堤防高不足	積土のう工
10	汐川	越水川	0.0k ~ 0.3k+40m	左	田原市西神戸町(汐川合流点から上流へ)	340	B	堤防高不足	積土のう工
11	汐川	越水川	0.0k ~ 0.3k+40m	右	田原市西神戸町(汐川合流点から上流へ)	340	B	堤防高不足	積土のう工
計		11箇所				1,732			
市町村管理 区間合計		128箇所				79,028			

3-4 ため池

ア 尾張建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
1	牧野ヶ池	名古屋市名東区猪高町大字高針字前山	300	B	天端巾不足	愛知県	杭打積土のう工
2	新池(高針)	名古屋市名東区山香町	140	B	余裕高不足	個人	積土のう工
3	緑ヶ池	名古屋市守山区大字牛教字長根・大字小幡字北山	50	B	天端巾不足	愛知県	積土のう工
4	岩藤新池	日進市岩藤町	385	B	堤体土質軟弱	岩藤区長	押さえ盛土工法
5	新池	長久手市岩作浮江	110	B	堤体土質軟弱	長久手市	押さえ盛土工法
6	杣ノ洞上池	長久手市杣ノ洞	96	C	漏水 堤体土質軟弱	長久手市	月の輪工
7	汐見坂池	長久手市茨ヶ廻間	137.2	B	堤体土質軟弱	長久手市	押さえ盛土工法
8	鯉ヶ廻間上池	長久手市茨ヶ廻間	53	C	漏水 堤体土質軟弱	長久手市	月の輪工 押さえ盛土工法
9	鯉ヶ廻間下池	長久手市茨ヶ廻間	66	C	漏水 堤体土質軟弱	長久手市	月の輪工 押さえ盛土工法
10	一ノ井池	長久手市前熊一ノ井	140	B	堤体土質軟弱	長久手市	押さえ盛土工法
11	二ノ井池	長久手市前熊一ノ井	90	B	堤体土質軟弱	長久手市	押さえ盛土工法
12	維摩池	尾張旭市新居町今池下	210	C	漏水	尾張旭市	月の輪工
13	濁池	尾張旭市旭ヶ丘町濁池	200	C	漏水	尾張旭市	月の輪工
14	大森池	尾張旭市平子町中通	250	C	漏水	尾張旭市	月の輪工
15	長池	尾張旭市城山町長池下	185	C	漏水	尾張旭市	月の輪工
16	雨池	尾張旭市下井町前の上	265	C	漏水	尾張旭市	月の輪工
17	新池	尾張旭市南栄町旭ヶ丘	203	C	漏水	尾張旭市	月の輪工
18	平池	尾張旭市東大道町原田	355	C	漏水	尾張旭市	月の輪工
19	与兵池	春日井市桃山町2-46外	540	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
20	柿ノ木池	春日井市西山町字西山1559-1	140	A	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
21	下原大池	春日井市西山町字大池1612-1外	384	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
22	落合池	春日井市東野町字落合池1	30	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
23	茨池	春日井市東山町字東山2339外	249	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
24	中池	春日井市東山町字東山2340-1外	140	A	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
25	籠池	春日井市大泉町字大西593-2	537	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
26	鉄小池	春日井市大泉町字大池下294	135	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
27	鉄池	春日井市大泉町字大池下293	135	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
28	大泉寺大池	春日井市大泉町字大池下255-4	128	A	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
29	奥池	春日井市大泉町字大池下291	169	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
30	金ヶ口池	春日井市金ヶ口町字彦六新田1529-1外	255	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
31	庄名新池	春日井市庄名町字山之田993-1	185	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
32	西ヶ洞池	春日井市明知町字西之洞1189-13外	181	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
33	無名池(畦地洞池)	春日井市明知町字畔知洞9	45	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
34	五ヶ村池	春日井市西尾町字欠ノ下947-4	40	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
35	尼ヶ池	春日井市明知町字尼ヶ洞460-1、460-2	158	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
36	岩ヶ根上池	春日井市西尾町字岩ヶ根656	65	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
37	無名池	春日井市明知町字尼ヶ洞427-2、428外	65	A	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
38	無名池	春日井市西尾町字駒返418	45	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
39	宮滝西池	春日井市廻間町字宮滝1084-2	38	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
40	宮滝大池	春日井市廻間町字高森1103、1104、1105-4	143	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
41	築水池	春日井市廻間町字奥山1115-1外	77	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
42	大久手池	春日井市細野町大久手3249-1外	160	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
43	柿ノ木池	春日井市細野町字大久手3201-4外	45	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
44	北之見山池	春日井市細野町字半之木2979	86	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
45	新田池	春日井市玉野台1-27-5	100	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)	
46	木附新池	春日井市木附町字隠山80-2外		39	A	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
47	隠山池	春日井市木附町字隠山20		83	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
48	八池	春日井市玉野町字北山1657-1		193	B	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
49	東山新池	春日井市東山町字平橋2301外		92	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
50	庄名古池	春日井市庄名町字堤下735		102	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
51	無名池	春日井市明知町字西ノ洞1208		75	A	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
52	無名池	春日井市西尾町字駒返402		25	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
53	岩ヶ根洞池	春日井市西尾字岩ヶ根645		17	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
54	無名池	春日井市西尾町字駒返419-1		27	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
55	木附新々池	春日井市玉野町字東谷1658-62		69	C	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
56	馬不入下池	春日井市廻間町字馬不入1102-14		92	A	洪水吐能力不足	春日井市	積土のう工
57	若王子池	豊明市沓掛町若王子		362	B	堤体土質軟弱・洪水吐能力不足	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工、洪水吐改修(積土のう工)
58	勅使池	豊明市沓掛町勅使2-1		510	B	堤体土質軟弱	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工(積土のう工)
59	荒巻上池	豊明市二村台7丁目46		140	B	堤体土質軟弱・洪水吐能力不足	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工、洪水吐改修(積土のう工)
60	皿池	豊明市沓掛町恵畑1		140	B	堤体土質軟弱・洪水吐能力不足	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工、洪水吐改修(積土のう工)
61	長間地池	豊明市沓掛町長間地44		75	B	堤体土質軟弱	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工(積土のう工)
62	道池	豊明市沓掛町荒神ヶ根1		110	B	堤体土質軟弱	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工(積土のう工)
63	洞注洞池	豊明市沓掛町天白17		70	B	堤体土質軟弱	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工(積土のう工)
64	金山池	豊明市沓掛町金山45		80	B	堤体土質軟弱・洪水吐能力不足	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工、洪水吐改修(積土のう工)
65	三ツ池	豊明市栄町三ツ池下69		170	B	堤体土質軟弱	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工(積土のう工)
66	天白池	豊明市沓掛町天白24-1		25	B	堤体土質軟弱・洪水吐能力不足	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工、洪水吐改修(積土のう工)
67	濁池	豊明市岡本町峠下12-1		251	B	堤体土質軟弱	豊明市	地盤改良補強及び腰積擁壁の施工(積土のう工)
68	大原池	豊明市栄町大原18-7		167	B	洪水吐能力不足	豊明市	余水吐改修(積土のう工)
69	大蔵池	豊明市栄町3丁目460外		135	B	洪水吐能力不足	豊明市	余水吐改修(積土のう工)
70	住吉池	豊明市沓掛町住吉4-1		79	B	洪水吐能力不足	豊明市	余水吐改修(積土のう工)
	計	70箇所		10,638				

イ 一宮建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)	
1	北洞池	犬山市大字善師野字北洞11		54	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
2	上峠ノ池	犬山市大字善師野字上峠7-2		48	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
3	徳ヶ池	犬山市大字犬山字北別祖101-1		100	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
4	馬堤池	犬山市大字犬山字北別祖102-1		90	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
5	西ノ池	犬山市大字富岡字洞田1160		130	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
6	小野洞第三池	犬山市大字富岡字小野洞1092		73	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
7	小野洞第四池	犬山市大字富岡字小野洞1092		92	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
8	大洞池	犬山市大字富岡字小野洞1085		50	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
9	樺助池	犬山市大字塔野地字田口洞8-1		25	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
10	清水寺洞池	犬山市大字善師野字清水洞10-1		20	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
11	平谷第二池	犬山市大字善師野字中平谷1		57	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
12	平谷第一池	犬山市大字善師野字奥平谷1		30	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
13	田洞池	犬山市大字善師野字奥田洞1-1外		62	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
14	田ノ洞池	犬山市大字善師野字奥田洞6		30	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
15	奥下屋下池	犬山市大字善師野字奥下屋7		30	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
16	奥下屋上池	犬山市大字善師野字奥下屋6		20	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
17	雑木池	犬山市大字善師野字奥雑木洞19-1		70	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
18	新池	犬山市大字塔野地字大畔57-2	347	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
19	中島池	犬山市大字塔野地字田口洞21-1	238	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
20	丸山池	犬山市大字今井字喜八洞1-1	120	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
21	喜八洞池	犬山市大字今井字喜八洞88	97	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
22	切塞第一池	犬山市大字今井字切塞7	60	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
23	割洞第二池	犬山市大字今井字割洞70	65	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
24	割洞第一池	犬山市大字今井字割洞65	60	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
25	大畔池	犬山市大字塔野地字大畔8-1	150	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
26	孫山池	犬山市大字前原字橋爪山28	60	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
27	明治池	犬山市大字前原字橋爪山14	130	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
28	大鹿新田一号池	犬山市大字前原字橋爪山1-1	50	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
29	橋爪池	犬山市大字塔野地字大畔364	130	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
30	大黒池	犬山市大字塔野地字大畔1	18	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
31	平内洞池	犬山市大字今井字平内洞43-2	125	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
32	畑ヶ平池	犬山市大字今井字畑ヶ平17	71	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
33	畑ヶ平池	犬山市大字今井字畑ヶ平1	35	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
34	称宜洞第一池	犬山市大字今井字称宜洞97-1	81	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
35	称宜洞第二池	犬山市大字今井字称宜洞106	25	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
36	虎熊大池	犬山市大字今井字牛ヶ洞59-1	87	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
37	北洞南池	犬山市大字今井字北洞26	45	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
38	亀割大池	犬山市大字今井字東山88	105	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
39	一ツ橋大池	犬山市大字今井字一ツ橋31	56	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
40	二ツ沢池	犬山市大字前原字向屋敷88	129	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
41	大黒下池	犬山市大字前原字大黒1	136	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
42	大黒上池	犬山市大字前原字大黒2	80	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
43	新池	犬山市大字前原字橋爪山1外	30	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
44	中池	犬山市大字羽黒字根比敷5-1	216	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
45	空池	犬山市大字羽黒字根比敷4	200	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
46	朝日池	犬山市大字羽黒字根比敷2	110	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
47	堂ヶ洞下池	犬山市大字羽黒字堂ヶ洞15外	130	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
48	堂ヶ洞上池	犬山市大字羽黒字堂ヶ洞16	65	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
49	宮浦二ツ池(南)	犬山市字宮浦26	40	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
50	宮浦二ツ池(北)	犬山市字宮浦27	60	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
51	宮裏池	犬山市字宮裏28	40	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
52	稲干場池	犬山市字稲干場2-1	45	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
53	岩池	犬山市字富士山4	40	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
54	物置洞下池	犬山市大字今井字物置1-1	75	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
55	物置洞上池	犬山市大字今井字成沢91-45	60	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
56	落洞下池	犬山市大字今井字奥落洞45	63	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
57	落洞南池	犬山市大字今井字奥落洞44	78	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
58	落洞池	犬山市大字今井字成沢91-12	50	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
59	常福寺洞池	犬山市字常福寺洞102	50	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
60	不動寺池	犬山市字北洞39	35	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
61	明治第五池	犬山市洞田24-1外	50	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
62	宮池下池	犬山市字宮下7	40	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
63	宮池上池	犬山市字宮下8	35	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
64	入鹿池	犬山市字篠平141外	724	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
65	前池	犬山市字前田面167	30	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
66	下蓮池	犬山市字蓮池53	70	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
67	蓮池	犬山市字蓮池83	53	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
68	荒井池	犬山市字打越91	168	B	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
69	宮下南池	犬山市大字今井字宮下2	20	A	漏水・崩壊	犬山市	積土のう工
計		69箇所	6,058				

ウ 知多建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
1	三郷池	半田市桃山町	120	A	天端巾不足	石川ケイスケ他	積土のう工
2	八鬼山池	半田市新野町	60	A	天端巾不足	八鬼山組	積土のう工
3	新居池	半田市新居町	40	A	天端巾不足	半田市	積土のう工
4	上定光池	半田市上定光町	80	A	天端巾不足	半田市	積土のう工
5	上苗代池	半田市横松上町	90	A	天端巾不足	半田市	積土のう工
6	藪ヶ池	大府市吉川町	69	B	余水吐・断面不足	大府市	積土のう工
7	口無池	大府市高丘町	160	B	堤体土質軟弱	大府市	押え盛土工法
8	才田池	大府市共和町	83	B	堤体土質軟弱	大府市	押え盛土工法
9	神様池	大府市宮内町	100	B	堤体土質軟弱	大府市	押え盛土工法
10	藤治池	大府市米田町	150	B	堤体土質軟弱	大府市	押え盛土工法
11	骨田池	大府市米田町	100	B	堤体土質軟弱	大府市	押え盛土工法
12	アカ池	大府市北山町	88	B	堤体土質軟弱	大府市	押え盛土工法
13	石根下池	知多市日長字中石根	138	A	堤体土質軟弱、基礎地盤軟弱	知多市	押え盛土工法、地盤改良
14	種廻間池	知多市日長字上種廻間	199	A	堤体土質軟弱	知多市	押え盛土工法
15	地極池	知多市岡田字地極池	92	A	堤体土質軟弱	知多市	押え盛土工法
16	新舞子大池	知多市新舞子字奥新曾	80	A	堤体土質軟弱	知多市	押え盛土工法
17	親池	知多市南稻谷本町4丁目	76	A	堤体土質軟弱	知多市	押え盛土工法
18	牛作池	阿久比町大字草木	130	A	堤体土質軟弱	草木区長	押え盛土工法
19	下南池	阿久比町大字福住	110	A	堤体土質軟弱	福住区長	押え盛土工法
20	熊田ヶ池	阿久比町大字卯坂	69	A	堤体土質軟弱	卯之山区長	押え盛土工法
21	大池脇池	阿久比町大字宮津	94	A	堤体土質軟弱	宮津区長	押え盛土工法
22	清水廻間池	美浜町大字布土	60	A	漏水	美浜町	積土のう工
23	布土小池	美浜町大字布土	45	A	漏水	美浜町	積土のう工
24	大池脇池	美浜町大字布土	53	B	漏水	美浜町	積土のう工
25	半月池	美浜町大字布土	50	B	漏水	美浜町	積土のう工
26	祭山新池	美浜町大字布土	93	B	漏水	美浜町	積土のう工
27	祭山池	美浜町大字布土	116	B	漏水	美浜町	積土のう工
28	入道池	美浜町大字時志	80	B	漏水	美浜町	積土のう工
29	南谷池	美浜町大字時志	60	A	漏水	美浜町	積土のう工
30	猿田下池	美浜町大字時志	100	B	漏水	美浜町	積土のう工
31	猿田上池	美浜町大字時志	58	A	漏水	美浜町	積土のう工
32	尾木毛池	美浜町大字北方	55	A	漏水	美浜町	積土のう工
33	吉田下池	美浜町大字北方	118	A	漏水	美浜町	積土のう工
34	立戸池	美浜町大字北方	130	B	漏水	美浜町	積土のう工
35	岡ノ脇池	美浜町大字河和	60	A	漏水	美浜町	積土のう工
36	棒山池	美浜町大字河和	124	B	漏水	美浜町	積土のう工
37	八反田池	美浜町大字河和	95	B	漏水	美浜町	積土のう工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
38	姥八反田池	美浜町大字河和	60	B	漏水	美浜町	積土のう工
39	小田池	美浜町大字河和	120	B	漏水	美浜町	積土のう工
40	細田池	美浜町大字河和	100	A	漏水	美浜町	積土のう工
41	道土池	美浜町大字河和	137	A	漏水	美浜町	積土のう工
42	南橋田池	美浜町大字河和	103	B	漏水	美浜町	積土のう工
43	亀ヶ坪池	美浜町大字河和	94	B	漏水	美浜町	積土のう工
44	落合池	美浜町大字浦戸	60	A	漏水	美浜町	積土のう工
45	大沢池	美浜町大字古布	60	A	漏水	美浜町	積土のう工
46	じょうね池	美浜町大字古布	25	A	漏水	美浜町	積土のう工
47	しょうぶ池	美浜町大字古布	35	B	漏水	美浜町	積土のう工
48	はんのき池	美浜町大字古布	60	B	漏水	美浜町	積土のう工
49	楠池	美浜町大字古布	57	B	漏水	美浜町	積土のう工
50	砂行池	美浜町大字古布	40	B	漏水	美浜町	積土のう工
51	樹木池	美浜町大字豊丘	40	A	漏水	美浜町	積土のう工
52	新池上池	美浜町大字豊丘	35	A	漏水	美浜町	積土のう工
53	元林池	美浜町大字豊丘	33	A	漏水	美浜町	積土のう工
54	新池下池	美浜町大字豊丘	50	B	漏水	美浜町	積土のう工
55	新池	美浜町大字豊丘	95	B	漏水	美浜町	積土のう工
56	西ノ脇池	美浜町大字上野間	55	A	漏水	美浜町	積土のう工
57	五入道池	美浜町大字上野間	65	B	漏水	美浜町	積土のう工
58	鶺鴒の池	美浜町大字上野間	174	B	漏水	美浜町	積土のう工
59	谷池	美浜町大字奥田	55	A	漏水	美浜町	積土のう工
60	東寸田池	美浜町大字上野間	8	B	漏水	美浜町	積土のう工
61	小廻間池	美浜町大字奥田	60	A	漏水	美浜町	積土のう工
62	足廻間池	美浜町大字奥田	55	A	漏水	美浜町	積土のう工
63	源命池	美浜町大字奥田	80	B	漏水	美浜町	積土のう工
64	小原池	美浜町大字奥田	130	A	漏水	美浜町	積土のう工
65	笑廻間池	美浜町大字奥田	98	B	漏水	美浜町	積土のう工
66	白沢下池	美浜町大字奥田	113	B	漏水	美浜町	積土のう工
67	白沢上池	美浜町大字奥田	88	B	漏水	美浜町	積土のう工
68	青山池	美浜町大字奥田	220	B	漏水	美浜町	積土のう工
69	坪山池	美浜町大字奥田	139	B	漏水	美浜町	積土のう工
70	新入道池	美浜町大字奥田	80	B	漏水	美浜町	積土のう工
71	滝谷池	美浜町大字奥田	60	B	漏水	美浜町	積土のう工
72	中山池	美浜町大字奥田	150	B	漏水	美浜町	積土のう工
73	奥杉谷下池	美浜町大字奥田	73	B	漏水	美浜町	積土のう工
74	奥杉谷上池	美浜町大字奥田	67	B	漏水	美浜町	積土のう工
75	東谷池	美浜町大字野間	55	A	漏水	美浜町	積土のう工
76	南前田池	美浜町大字野間	40	A	漏水	美浜町	積土のう工
77	杉谷池	美浜町大字野間	277	B	漏水	美浜町	積土のう工
78	高峠池	美浜町大字野間	90	B	漏水	美浜町	積土のう工
79	須別当池	美浜町大字野間	30	B	漏水	美浜町	積土のう工
80	長端池	美浜町大字野間	43	B	漏水	美浜町	積土のう工
81	菅廻間池	美浜町大字小野浦	40	A	漏水	美浜町	積土のう工
82	奥法池	美浜町大字小野浦	35	A	漏水	美浜町	積土のう工
83	御子廻間池	美浜町大字小野浦	35	A	漏水	美浜町	積土のう工
84	大廻間池	美浜町大字小野浦	40	B	漏水	美浜町	積土のう工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
85	西池田池	南知多町大字内海	118	A	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
86	下別所池	南知多町大字内海	75	A	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
87	阿麻池	南知多町大字内海	55	A	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
88	福谷池	南知多町大字内海	118	A	洪水吐能力不足	南知多町	積土のう工
89	野田池	南知多町大字内海	55	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
90	下今池	南知多町大字内海	87	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
91	上今池	南知多町大字内海	50	B	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
92	清水廻間池	南知多町大字内海	40	B	基礎地盤軟弱	南知多町	地盤改良
93	吠池	南知多町大字内海	48	A	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
94	丸田池	南知多町大字内海	44	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
95	久須池	南知多町大字山海	28	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
96	土々坊中池	南知多町大字山海	67	B	洪水吐能力不足	南知多町	積土のう工
97	土々坊下池	南知多町大字山海	105	B	洪水吐能力不足	南知多町	積土のう工
98	河廻間池	南知多町大字山海	35	B	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
99	中池上池	南知多町大字豊丘	50	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
100	中池下池	南知多町大字豊丘	83	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
101	牛ヶ谷池	南知多町大字豊丘	51	A	基礎地盤軟弱	南知多町	地盤改良
102	駒埴下池	南知多町大字豊丘	36	A	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
103	田の奥池	南知多町大字豊丘	87	A	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
104	高浜谷下池	南知多町大字豊浜	65	A	洪水吐能力不足	南知多町	積土のう工
105	共同池	南知多町大字大井	52	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
106	八町池	南知多町大字豊丘	35	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
107	三月平池	南知多町大字大井	45	B	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
108	上苗代池	南知多町大字大井	103	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
109	銭亀池	南知多町大字大井	46	B	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
110	片名新池	南知多町大字片名	53	B	堤体土質軟弱・基礎地盤軟弱	南知多町	押え盛土工法・地盤改良
111	東山池	南知多町大字豊浜	34	B	堤体土質軟弱	南知多町	押え盛土工法
計		111 箇所	8,749				

エ 西三河建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
1	城山池(上)	岡崎市舞木町字城山	55	B	漏水・堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土俵工
2	新池(秦梨町)	岡崎市秦梨町字神谷	26	B	堤体土質軟弱	秦梨生産組合	杭打積土俵工
3	小草池	西尾市家武町小草	160	B	漏水	西尾市	月の輪工
4	烏ヶ池	西尾市平原町稲荷	74	B	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
5	平原池	西尾市平原町家下入	65	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
6	深篠池	西尾市家武町深篠	105	B	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
7	汗尾池	西尾市吉良町駿馬鴻巣	137	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
8	左長池	西尾市吉良町宮迫左長	70	C	老朽化	西尾市	事前に水位を下げる
9	勝迫池	西尾市吉良町宮迫勝迫	51	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
10	文道池(吉良調整池)	西尾市吉良町津平	97	B	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
11	板迫池	西尾市吉良町津平大入	45	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
12	天神池	西尾市吉良町津平大入	51	C	漏水	西尾市	月の輪工
13	王池	西尾市吉良町友国池下	96	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
14	一・二番池	西尾市吉良町小山田北山	65	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
15	三番池	西尾市吉良町小山田北山	30	B	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
16	四番池	西尾市吉良町小山田北山	41	B	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
17	上の池	西尾市吉良町乙川東山	53	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
18	下の池	西尾市吉良町乙川東山	42	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
19	浄土池	西尾市吉良町乙川畝出	25	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
20	南溜池	西尾市吉良町乙川畝山	95	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
21	茅場池	西尾市鳥羽町名幸寺	107	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
22	鳥羽下池	西尾市鳥羽町北迫	30	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
23	鳥羽中池	西尾市鳥羽町馬ノ坂	57	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
24	八幡池	西尾市西幡豆町池下	158	B	堤体強度・法面不良	矢作南部土地改良区連合	月の輪工
25	千石池	西尾市西幡豆町奥山	110	B	漏水	西尾市	月の輪工
26	八幡東上池	西尾市西幡豆町奥山	55	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
27	寺池	西尾市西幡豆町幸ノケ谷	48	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
28	小野ヶ谷西上池	西尾市西幡豆町東奥山	34	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
29	小野ヶ谷東池	西尾市西幡豆町欠橋	74	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
30	黒松池	西尾市西幡豆町黒松	40	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
31	門内池	西尾市西幡豆町小操美	76	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
32	桑畑池	西尾市東幡豆町西神田	116	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
33	桑畑東池	西尾市東幡豆町金剛童子	45	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
34	彦田池	西尾市東幡豆町池上	60	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
35	谷村池	西尾市東幡豆町紺屋谷戸	86	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
36	谷池	西尾市東幡豆町知狭間	49	C	老朽化	西尾市	事前に水位を下げる
37	山口下池	西尾市東幡豆町中川原	106	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
38	山口上池	西尾市東幡豆町中川原	72	C	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
39	宮地池	西尾市東幡豆町宮下	33	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
40	洲崎池	西尾市東幡豆町中根	15	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
41	中ノ浜池	西尾市東幡豆町中ノ浜	15	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
42	森池	西尾市東幡豆町大平	110	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
43	宇頭池	西尾市寺部町宇頭	68	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
44	浜田池	西尾市寺部町浜田	22	A	堤体強度・法面不良	西尾市	月の輪工
45	樋ヶ入池	岡崎市小美町字樋ヶ入	40	B	漏水・堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土俵工
46	月星池	額田郡幸田町大草字南入21	83	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
47	かぎ堤池	額田郡幸田町菱池字黒方37	40	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
48	稲基池	額田郡幸田町荻字稲基12-1	132	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
49	古堤池	額田郡幸田町芦谷字称宜山23	108	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
50	西深溝池	額田郡幸田町深溝字小井文字51	88	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
51	鬼鹿毛池	額田郡幸田町久保田字国峯26	30	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
52	横落池	額田郡幸田町横落字長根43-1	163	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
53	切畑池	額田郡幸田町深溝字西切畑21-2	48	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
54	西長根池	額田郡幸田町坂崎字西長根1-5	104	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
55	六栗新池	額田郡幸田町六栗字古御堂17	41	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
56	万五郎池	額田郡幸田町大草字万五郎24	217	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
57	伯桑池	額田郡幸田町芦谷字伯桑31-1	60	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
58	大組池	額田郡幸田町野場字大組17	42	B	堤体土質軟弱	幸田土地改良区	杭打積土のう工
59	境ヶ嶺池	岡崎市竜泉寺町字境ヶ嶺大入	112	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土俵工
60	小池	岡崎市羽栗町字大入	63	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土俵工
61	大入池(羽栗町)	岡崎市羽栗町字大入	143	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土俵工
62	神明池	岡崎市桑谷町字山側	50	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土俵工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
63	堤ヶ入1号池	岡崎市藤川町堤ヶ入	49	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
64	堤ヶ入3号池	岡崎市藤川町堤ヶ入	38	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
65	堤ヶ入4号池	岡崎市藤川町堤ヶ入	35	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
66	堤ヶ入5号池	岡崎市藤川町堤ヶ入	36	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
67	城山池(下)	岡崎市市場町字大狭間	52	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
68	いもじ池	岡崎市池金町字上落合	83	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
69	大沢池	岡崎市池金町字下大沢	63	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
70	西三田ヶ入池	岡崎市若松町字西三田ヶ入	123	B	新堤防	岡崎市(若松生産組合)	杭打積土工
71	足延池	岡崎市欠町字足延	103	B	堤体土質軟弱	岡崎市(欠東生産組合)	杭打積土工
72	石塚池	岡崎市美合町字石塚	69	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
73	荒子池	岡崎市美合町字京ヶ嶺	99	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
74	神明宮池	岡崎市美合町字道ヶ根	47	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
75	道ヶ根池	岡崎市美合町字道ヶ根	70	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
76	山ノ田5号池	岡崎市岡町字原山	90	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
77	大谷池(岡町)	岡崎市岡町字下大谷	81	B	新堤防	東部土地改良区	杭打積土工
78	河野池	岡崎市小美町字河野	60	B	堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土工
79	師走田池	岡崎市小美町字師走田	38	B	堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土工
80	山中沢池	岡崎市小美町字山中沢	77	B	堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土工
81	椿立池	岡崎市小美町字椿立	52	B	堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土工
82	吉ガ沢池(上)	岡崎市小美町字吉ガ沢	27	B	堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土工
83	吉ガ沢池(下)	岡崎市小美町字吉ガ沢	55	B	堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土工
84	井ノ木沢池	岡崎市小美町字井ノ木沢	49	B	堤体土質軟弱	小美生産組合	杭打積土工
85	広見池	岡崎市洞町字大久後	71	B	堤体土質軟弱	欠東生産組合	杭打積土工
86	上越地池	岡崎市保母町字上越地	33	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
87	池ノ入1号池	岡崎市保母町字池ノ入	38	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
88	大入池(保母町)	岡崎市保母町字大入	51	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
89	北大狭間池(上)	岡崎市保母町字坊ヶ坂	35	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
90	北大狭間池(中)	岡崎市保母町字坊ヶ坂	34	B	堤体土質軟弱	東部土地改良区	杭打積土工
91	行事池	岡崎市板田町字行事	57	B	堤体土質軟弱	岡崎市(板田生産組合)	杭打積土工
92	小土記池	岡崎市生平町字岩穴	70	B	堤体土質軟弱	生平生産組合	杭打積土工
93	寺西川池	岡崎市生平町字岩穴	46	B	堤体土質軟弱	生平生産組合	杭打積土工
94	灰畑池	岡崎市秦梨町字灰畑	52	B	堤体土質軟弱	秦梨生産組合	杭打積土工
95	牧野池	岡崎市牧平町字長ハイ	53	B	堤体土質軟弱	額田土地改良区	杭打積土工
96	上平池	岡崎市樫山町字儀入	80	B	堤体土質軟弱	新居野生産組合	杭打積土工
97	山田池	岡崎市奥山田町字山田	45	B	堤体土質軟弱	岡崎市(奥山田生産組合)	杭打積土工
98	中萩沢池	岡崎市片寄町字中萩沢	41	B	堤体土質軟弱	額田土地改良区	杭打積土工
99	恩賜池	岡崎市丸山町字馬山	116	B	堤体土質軟弱	岡崎市,丸山生産組合	杭打積土工
計		99箇所	6,751				

オ 知立建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
1	洲原池	刈谷市井ヶ谷町洲原	485	C	漏水・溢水	刈谷市	積土のう工、月の輪工
2	広沢池	刈谷市井ヶ谷町広沢	130	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
3	沼田池	刈谷市井ヶ谷町孫六	107	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
4	草野池	刈谷市井ヶ谷町草野	435	C	漏水・溢水	刈谷市	積土のう工、月の輪工
5	上すり池	刈谷市東境町焼田	70	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
6	岩ヶ池	刈谷市東境町焼田	317	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
7	南池	刈谷市東境町堀池	193	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
8	馬池	刈谷市東境町松ヶ枝	385	C	漏水・溢水	刈谷市	積土のう工、月の輪工
9	花池	刈谷市今川町花池	225	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
10	下池	刈谷市今川町上池	70	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
11	丸岡池	刈谷市井ヶ谷町丸岡	45	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
12	竜ヶ根池	刈谷市東境町緑ヶ丘	121	B	基礎地盤軟弱	刈谷市	積土のう工、月の輪工
計		12箇所	2,583				

カ 豊田加茂建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
1	椀貸池	豊田市八草町丁田	58	B	工事中	八草町	杭打積土のう工
2	坂ノ上3号池	豊田市加納町鈴ヶ嶺	27	B	工作物老朽	加納町	月の輪工
3	東保見新池	豊田市東保見町山洞	84	B	新堤防	東保見町	杭打積土のう工
4	東保見大池	豊田市東保見町山洞	62	B	新堤防	東保見町	杭打積土のう工
5	八木池下池	豊田市貝津町床立	97	B	新堤防	貝津町	杭打積土のう工
6	八木池上池	豊田市貝津町床立	144	B	新堤防	貝津町	杭打積土のう工
7	竜ヶ池下池	豊田市舞木町笠松	90	B	工作物老朽	亀首町	月の輪工
8	竜ヶ池上池	豊田市舞木町笠松	107	B	堤体土質軟弱	亀首町	杭打積土のう工
9	東広瀬新池	豊田市東広瀬町稲場	50	B	工作物老朽	水利組合	月の輪工
10	和田ヶ池	豊田市保見町南山	80	B	新堤防	保見町	杭打積土のう工
11	伊保蓮池	豊田市伊保町山畑	160	B	新堤防	伊保町	杭打積土のう工
12	伊保新池	豊田市伊保町山畑	102	B	新堤防	伊保町	杭打積土のう工
13	中の池	豊田市勘八町勘八	35	B	工作物老朽	成合川用水土地改良区	月の輪工
14	成合川池	豊田市力石山田	36	B	工作物老朽	成合川用水土地改良区	月の輪工
15	万精池	豊田市大清水町原山	126	B	新堤防	豊田土地改良区	杭打積土のう工
16	孫目池	豊田市大平町牛込	125	B	工事中	豊田土地改良区	杭打積土のう工
17	鞍ヶ池	豊田市岩滝町滝ノ上	130	B	新堤防	鞍ヶ池水利組合	杭打積土のう工
18	寺部池	豊田市京ヶ峰3丁目	78	B	新堤防	豊田土地改良区	杭打積土のう工
19	割目池	豊田市本新町7丁目	150	B	新堤防	豊田土地改良区	杭打積土のう工
20	本地新池	豊田市本地町4丁目	125	B	新堤防	豊田土地改良区	杭打積土のう工
21	本地池	豊田市堤本町下見	98	B	工事中	堤本町	杭打積土のう工
22	阿知和池	豊田市西岡町星ヶ丘	246	B	工事中	西岡町	杭打積土のう工
23	西の池	豊田市中田町高砂	198	B	堤体土質軟弱	中田町	杭打積土のう工
24	徳間池	豊田市篠原町徳間	25	B	工作物老朽	篠原町	月の輪工
25	飯野新池	豊田市藤岡飯野町田ノ平	110	B	堤体土質軟弱	藤岡飯野町	杭打積土のう工
26	小狭間池	豊田市藤岡飯野町田ノ平	80	B	工作物老朽	藤岡飯野町	月の輪工
27	西ノ入池	豊田市迫町風張	61	B	堤体土質軟弱	迫町	杭打積土のう工
28	清田池	豊田市西中山町清田	76	B	新堤防	西中山町	月の輪工
29	西中山大池	豊田市西中山町十七屋	140	B	新堤防	西中山町	杭打積土のう工
30	小倉池	豊田市西中山町別所	60	B	工作物老朽	西中山町	月の輪工
31	大沢池	豊田市下川口町大沢	80	B	堤体土質軟弱	下川口町	杭打積土のう工
32	折平新池	豊田市折平町上屋敷	46	B	新堤防	折平町	月の輪工
33	柳沢池	豊田市北一色町柳沢	57	B	堤体土質軟弱	北一色町	杭打積土のう工
34	綾渡池	豊田市綾渡町上谷	37	B	新堤防	綾渡町	月の輪工
35	新池下池	みよし市助生町	100	A	余裕高不足	みよし土地改良区	積土のう工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
	計	35 箇所	3,280				

キ 新城設案建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
1	三ツ合池	新城市富岡	39	B	漏水	新城市	月の輪工
2	源衛池	新城市富岡	40	B	漏水	新城市	月の輪工
3	中堤池	新城市富岡	27	B	漏水	新城市	月の輪工
4	大場サコ池	新城市一鉢田	37	B	漏水	新城市	月の輪工
5	小畑池	新城市小畑	40	B	漏水	新城市土地改良区	月の輪工
6	土器池	新城市富岡	199	B	堤体土質軟弱	新城市	月の輪工
7	小曾池	新城市富岡	27	B	堤体土質軟弱	新城市	月の輪工
8	松葉池下池	新城市須長	30	B	堤体土質軟弱	新城市	月の輪工
9	松葉池上池	新城市須長	29	B	堤体土質軟弱	新城市	月の輪工
10	大溜池	新城市一鉢田	73	B	洪水吐能力不足	新城市	積土のう工
	計	10 箇所	541				

ク 東三河建設事務所管内

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
1	長楽池	豊橋市石巻本町字大地10-1	50	B	堤防強度・漏水	個人	杭打積土のう工
2	影色池	豊橋市雲谷町外ノ谷15	150	B	堤防強度・漏水	豊橋市	杭打積土のう工
3	嵩山池	豊橋市老津町字嵩山8-1	122	B	堤防強度	豊橋市	杭打積土のう工
4	ひょうたん池	豊橋市豊清町字比舎吉3	58	B	堤防強度	豊橋市	杭打積土のう工
5	三太郎池	豊橋市岩田町字影岩5-1外	150	B	堤防強度	豊橋市	杭打積土のう工
6	反茂池	豊橋市大岩町字反茂6-1	269	B	堤防強度	豊橋市	杭打積土のう工
7	東池	豊川市大崎町大町	54	A	漏水	豊川市	月の輪工・築き廻し工
8	赤坂大池	豊川市赤坂町池下	100	B	漏水	豊川市	杭打積土のう工
9	市田東池	豊川市市田町東堤上52-2	144	C	漏水	豊川市	月の輪工
10	市田中池	豊川市市田町中堤上1	52	C	漏水	豊川市	月の輪工
11	市田宮池	豊川市市田町崩41	76	C	漏水	豊川市	月の輪工
12	野口池	豊川市野口町字当4-1	168	C	漏水	豊川市	月の輪工
13	割池	豊川市野口町割池4	100	C	漏水	豊川市	月の輪工
14	袖田池	豊川市八幡町忍池61	72	C	漏水	豊川市	月の輪工
15	八幡大池	豊川市八幡町大池5	122	C	漏水	豊川市	月の輪工
16	愛染池	豊川市八幡町寺前9	36	C	漏水	豊川市	月の輪工
17	西明寺池	豊川市八幡町寺前23	67	C	漏水	豊川市	月の輪工
18	長谷池	豊川市御油町当座山11外	97	C	漏水	豊川市	月の輪工
19	中池	豊川市大崎町門9	55	C	漏水	豊川市	月の輪工
20	大正池	豊川市東上町勝川80-6外	113	C	漏水	豊川市	月の輪工
21	大沢池	豊川市大木町鎌水41外	67	C	漏水	豊川市	月の輪工
22	宝地池	豊川市上長山町北宝地60-1	239	C	漏水	豊川市	月の輪工
23	大池(金沢池)	豊川市金沢町池川11-1	130	C	漏水	豊川市	月の輪工
24	和久地池(上)	豊川市東上町権現115	50	C	漏水	豊川市	月の輪工
25	和久地池(下)	豊川市東上町権現122外	53	C	漏水	豊川市	月の輪工
26	小間沢池	豊川市足山町小間沢4-2外	40	C	漏水	豊川市	月の輪工
27	向山大池	豊川市萩町向山11外	85	C	漏水	豊川市	月の輪工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
28	新堤池(上)	豊川市赤坂町新堤39	50	C	漏水	豊川市	月の輪工
29	新堤池(下)	豊川市赤坂町新堤36-4外	55	C	漏水	豊川市	月の輪工
30	赤坂台池	豊川市赤坂台1607	90	C	漏水	豊川市	月の輪工
31	六光寺池	豊川市八幡町上六光寺14外	38	C	漏水	豊川市	月の輪工
32	荒井池	蒲郡市相楽町荒井	56	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
33	茨ヶ池	蒲郡市大塚町原山	118	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
34	長田池	蒲郡市豊岡町長田	94	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
35	昇池	蒲郡市豊岡町仲ノ田	123	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
36	豊岡古池	蒲郡市豊岡町曲り田	88	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
37	陣ノ池	蒲郡市豊岡町下久貝	48	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
38	狐塚池	蒲郡市三谷町毛無	55	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
39	三谷新池	蒲郡市三谷町黒別当	31	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
40	苔ヶ谷池	蒲郡市三谷町苔ヶ谷	88	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
41	黒別当池	蒲郡市三谷町黒別当	97	C	溢水・漏水・堤体老朽	蒲郡市	杭打積土のう工
42	大池	蒲郡市五井町小井戸	131	D	劣化	蒲郡市	杭打積土のう工
43	五井新池	蒲郡市五井町東山海道	57	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
44	水竹池	蒲郡市水竹町上柿田	144	C	溢水・漏水・堤体老朽	蒲郡市	杭打積土のう工
45	マスマ池	蒲郡市清田町膳棚	110	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
46	入池	蒲郡市坂本町入	37	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
47	上名取池	蒲郡市神ノ郷町上名取	35	C	漏水	蒲郡市	杭打積土のう工
48	桑原池	蒲郡市三谷町門立	37	C	溢水・漏水・堤体老朽	蒲郡市	杭打積土のう工
49	中田池	蒲郡市柏原町中田	75	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
50	大久古池	蒲郡市竹谷町大久古	140	A	堤体強度、漏水	蒲郡市	杭打積土のう工
51	松田池	蒲郡市竹谷町松田	56	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
52	本郷池	蒲郡市西迫町本郷	54	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
53	下池	蒲郡市鹿島町堂ノ下	67	A	堤体強度	蒲郡市	杭打積土のう工
54	八郷池	蒲郡市鹿島町八子	48	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
55	坂角池	蒲郡市一色町坂角	57	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
56	西谷池	蒲郡市一色町西ノ谷	58	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
57	遊名田池	蒲郡市金平町遊名田	58	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
58	稲葉池	蒲郡市金平町井戸尻	43	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
59	名田池	蒲郡市形原町角田	41	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
60	羽栗池	蒲郡市形原町羽栗	110	A	溢水	蒲郡市	杭打積土のう工
61	井杭池	蒲郡市形原町井杭	52	A	堤体強度	蒲郡市	月の輪工
62	角穴池	蒲郡市形原町角穴	38	C	漏水・堤体老朽	蒲郡市	杭打積土のう工
63	上堂前池	蒲郡市西浦町堂前	59	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
64	西浦新池	蒲郡市西浦町地藏堂	220	A	漏水、堤体強度	蒲郡市	月の輪工
65	神田池	蒲郡市西浦町神田	110	C	漏水	蒲郡市	月の輪工
66	宇佐野池	蒲郡市大塚町大田	69	A	堤防強度	蒲郡市	杭打積土のう工
67	星越池	蒲郡市三谷町星越	54	C	溢水・漏水・堤体老朽	蒲郡市	杭打積土のう工
68	細田池	蒲郡市西浦町細田	65	A	溢水・漏水・堤体老朽	蒲郡市	月の輪工
69	大草山田池	田原市大草町	12	A	漏水	田原市土地改良区	詰め土のう工
70	神戸新池	田原市神戸町	50	A	漏水	神戸区	詰め土のう工
71	宮下池	田原市相川町	30	A	漏水	六連区	詰め土のう工
72	谷熊新池	田原市谷熊町	60	A	漏水	谷熊区	詰め土のう工
73	下笹池	田原市六連町	40	B	漏水	長上区	詰め土のう工
74	柳沢池	田原市田原町	55	B	漏水・崩壊	田原区中部	杭打積土のう工

番号	ため池名	地名	延長(m)	重要度	理由	管理者	摘要(水防工法)
75	前山池	田原市仁崎町	55	B	漏水・崩壊	仁崎区	杭打積土のう工
76	笹池	田原市六連町	30	B	漏水	長上区	詰め土のう工
77	東屋敷池	田原市豊島町	15	B	漏水	豊島区	詰め土のう工
78	谷熊長池	田原市谷熊町	80	B	漏水・堤防強度	谷熊区	杭打積土のう工
79	新美池	田原市西神戸町	55	B	漏水・崩壊	神戸区	杭打積土のう工
80	清明池	田原市大草町	20	B	漏水・崩壊	田原市土地改良区	杭打積土のう工
81	炊事場池	田原市吉胡町	40	B	漏水・崩壊	吉胡区	杭打積土のう工
82	赤松新池下池	田原市西神戸町	39	B	崩壊	神戸区	詰め土のう工
83	大沢池	田原市大草町	80	A	漏水・崩壊	田原市土地改良区	杭打積土のう工
84	愛三池	田原市浦町	135	B	漏水・崩壊	浦区	杭打積土のう工
85	重五郎池	田原市浦町	145	B	漏水・崩壊	浦区	杭打積土のう工
86	大正池	田原市高松町	270	C	余裕高不足	田原市土地改良区	積土のう工
87	大池	田原市高松町	100	B	水衝	田原市土地改良区	かごマット工
88	尾郎池	田原市高松町	200	B	漏水	田原市土地改良区	詰め土のう工
89	大ケロ池(下)	田原市赤羽根町	150	B	漏水	田原市土地改良区	積土のう工
90	大坂池	田原市和地町	179	B	漏水・堤防強度	和地工区	杭打積土のう工
91	柳沢池	田原市高木町	75	C	漏水	高木工区	詰め土のう工
92	小塩津池	田原市高木町	153	C	漏水	水資源機構	詰め土のう工
93	大沢池	田原市保美町	97	C	漏水	保美地区	詰め土のう工
94	中明池	田原市長沢町	176	C	漏水	長沢・古沢工区	詰め土のう工
95	般若寺池	田原市伊川津町	15	C	漏水	伊川津・石神工区	詰め土のう工
96	新地下池	田原市江比間町	50	C	漏水	江比間工区	詰め土のう工
計		96 箇所	8,181				
ため池合計		502 箇所	46,781				

3-5 堤外（堤防の川側）民有地

番号	水系名	河川名	位置	左右岸別	地名	延長(m)
1	木曾川	木曾川	39.2k ~ 40.2k	左	一宮市木曾川町玉ノ井～一宮市北方町	1,140
2	木曾川	木曾川	61.0k ~ 62.6k	左	犬山市栗栖	1,300
3	木曾川	南派川	6.6k-50m ~ 6.8k+50m	左	江南市宮田神明町	300
4	庄内川	庄内川	3.2k-50m ~ 3.8k+50m	右	名古屋市中川区下之一色町	620
5	庄内川	庄内川	36.2k-70m ~ 38.4k	左	瀬戸市十軒町～内田町	2,200
6	庄内川	庄内川	39.0k ~ 39.4k	右	春日井市玉野町	370
7	豊川	豊川	6.2k-230m ~ 7.6k+10m	左	豊橋市牛川町	1,430
8	豊川	豊川	9.0k ~ 10.2k+30m	左	豊橋市下条西町	1,340
9	豊川	豊川	15.2k-170m ~ 15.6k+344m	左	豊川市三上町	650
10	豊川	豊川	19.2k ~ 20.0k	左	豊橋市賀茂町～豊川市金沢町	840
11	豊川	豊川	21.2k ~ 22.5k+205m	右	豊川市江島町	1,620
12	豊川	豊川	25.6k ~ 26.8k	左	新城市一畝田～庭野	1,310
13	豊川	間川	0.0k ~ 0.4k+50m	右	豊川市三上町	360 (360)
		計	13箇所			13,480

4 水防施設・設備等

(1) 愛知県内の備蓄数量

建設事務所名	水防倉庫棟数	主要資材										主要器材									
		土庫用袋(袋)	かまぼろ(kg)	ビニールシート(枚)	く木(本)	鉄線(kg)	ビニールパイプ(本)	鉄釘(本)	たごち(ト)	掛失(ト)	シャベル(ト)	のこぎり(ト)	おの(ト)	へち(ト)	なまがま(ト)	つるはし(ト)	ハンマー(ト)	クローバー(ト)	一輪車(台)	照明具(台)	発電機(台)
尾張	4棟	69,190	404	103	4,145	1,650	80	200	25	162	288	43	43	100	75	55	49	20	16	12	4
一宮	10棟	117,400	206	369	11,015	2,881	99	598	68	180	623	210	111	123	304	112	133	46	22	14	6
海部	6棟	74,300	2,036	700	3,972	900	66	865	54	111	241	56	28	49	97	72	98	31	26	19	7
知多	4棟	35,400	2,504	222	1,218	350	0	0	1	87	195	50	27	45	61	33	87	13	12	5	3
西三河	5棟	30,090	4,230	1,208	2,992	3,425	105	446	25	59	144	18	39	16	26	31	25	15	30	10	6
知立	3棟	33,600	834	533	3,129	900	80	800	43	85	160	27	27	43	58	53	80	16	11	16	4
豊田加茂	3棟	27,531	545	590	4,316	1,310	66	947	44	100	114	15	26	56	27	47	53	22	14	15	4
新城市楽	3棟	11,660	1,043	379	896	820	55	514	28	55	102	41	30	32	64	35	54	11	15	10	3
東三河	5棟	56,586	2,132	924	2,943	1,898	54	1,390	38	93	207	48	49	75	98	69	102	28	18	29	5
計	43棟	455,757	13,934	5,028	34,626	14,134	605	5,760	326	932	2,074	508	380	539	810	507	681	202	164	130	42

(2) 水防管理団体の備蓄数量

① 主要資材

建設事務所名	水防倉庫棟数	く木(本)	ビニール袋(袋)	麻袋(袋)	空袋(袋)	かます(枚)	むしろ(枚)	なま(kg)	鉄線(kg)
尾張	95棟	34,315	200,158	3,885	0	540	3,892	7,875	12,311
一宮	28棟	31,347	334,700	5,590	0	0	1,684	2,480	2,481
海部	50棟	21,253	1,861,090	1,000	0	0	580	3,505	5,553
知多	42棟	9,957	242,070	0	0	0	0	170	917
西三河	45棟	14,928	149,130	0	0	0	0	769	3,904
知立	34棟	5,844	195,720	250	150	0	12	420	3,197
豊田加茂	21棟	7,422	246,420	40	0	0	0	0	239
新城市楽	9棟	2,510	5,500	250	0	470	50	32	125
東三河	30棟	10,166	129,550	6,030	0	50	234	2,053	1,810
計	354棟	137,742	3,364,338	17,045	150	1,060	6,452	17,304	30,537

② 主要器材

建設事務所名	たごち(ト)	掛失(ト)	かまぼろ(kg)	シャベル(ト)	のこぎり(ト)	おの(ト)	へち(ト)	むしろ(枚)	かま(枚)	つるはし(ト)	ハンマー(ト)	とぎ(ト)	なま(kg)	クローバー(ト)	はご(ト)	照明具(台)	発電機(台)	一輪車(台)	
尾張	486	1,086	30	3,965	1,175	857	291	100	2,037	1,341	929	301	392	379	22	201	149	40	353
一宮	186	377	0	1,422	153	154	118	0	633	90	280	16	348	77	1	9	2	9	60
海部	449	800	250	2,305	329	324	238	221	720	185	604	1	136	257	71	66	91	53	303
知多	109	213	17	895	202	55	75	0	132	72	88	18	0	62	39	176	69	6	102
西三河	200	308	95	1,168	194	206	254	86	419	115	160	119	38	151	32	33	49	3	109
知立	141	282	113	872	202	99	141	76	286	161	195	28	37	86	30	66	11	4	94
豊田加茂	224	637	0	3,001	759	127	171	0	1,052	207	187	29	0	195	21	58	53	15	246
新城市楽	4	26	0	73	78	31	11	0	64	26	17	60	0	2	4	34	25	0	9
東三河	181	379	10	956	237	188	128	0	426	127	115	51	20	128	0	4	14	4	75
計	1,980	4,108	515	14,657	3,329	2,041	1,427	483	5,769	2,324	2,575	623	971	1,337	220	647	463	134	1,351

5 独立行政法人水資源機構中部支社 その2

2024年9月1日現在

水防主要資機材

愛知用水総合管理所

資材倉庫	設置場所	主要資器材					管理者	電話番号
		松丸太 (本)	袋類 (袋)	ビニール シート (枚)	縄 (巻)	鉄線 (kg)		
上流管理所	岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志241-2	0	2,520	63	4	71	上流管理所	(0574)43-0527
総合管理所	東郷町大字諸輪字片平山25-25	-	-	-	-	-	総合管理所	(0561)39-5460
旧東郷操作室	東郷町大字諸輪字上鉾41	25	80	38	3	90	中流管理室	(0561)39-5470
下流管理所	常滑市金山字石坂201	170	1,400	98	9	90	下流管理所	(0569)43-0401
計	4カ所	195	4,000	199	16	251		

豊川用水総合事業部

資材倉庫	設置場所	主要資器材					管理者	電話番号
		松丸太 (本)	袋類 (袋)	ビニール シート (枚)	縄 (巻)	鉄線 (kg)		
総合事業部	豊橋市今橋町8	-	50	-	-	-	総合事業部	(0532)54-6501
振草頭首工	北設楽郡東栄町大字中設楽字外富田4	8	75	4	1	1	水源管理所	(0536)33-0021
宇連ダム	新城市川合字大嶋26	65	50	6	3	2	〃	〃
大野頭首工	新城市大野字ハナシ48	80	400	6	2	1	大野管理所	(0536)32-1079
寒狭川頭首工	新城市玖老勢字大曲938-5	-	-	-	3	-	〃	(0536)35-1222
牟呂松原頭首工	新城市一畝田字西浦7-2	-	650	80	3	1	新 管 城 支 所 理 課	(0536)26-0076
御油操作室	豊川市御油町字井の口62	30	600	30	2	20	〃	(0533)87-2834
豊橋支所管理課	豊橋市西赤沢町字大坂993	80	1,000	15	5	-	豊 管 橋 支 所 理 課	(0532)23-2223
田原操作室	田原市加治町大新子42-1	-	200	5	5	-	〃	(0531)22-0780
計	9カ所	263	3,025	146	24	25		

木曽川用水総合管理所

資材倉庫	設置場所	主要資器材					管理者	電話番号
		松丸太 (本)	袋類 (袋)	ビニール シート (枚)	縄 (巻)	鉄線 (kg)		
総合管理所	稲沢市祖父江町馬飼寺東26-1	44	300	35	1	-	総合管理所	(0587)97-3710
弥富管理所	弥富市五明3-15	-	200	-	1	-	弥富管理所	(0567)65-1650
計	2カ所	44	500	35	2	0		

6 水災害連携の連絡会・協議会

中部地方整備局・県建設局河川課

2024年4月1日現在

洪水予報連絡会

県は、中部地方整備局、名古屋地方气象台、関係隣接県、関係市町村及び関係諸団体で結成された木曽川洪水予報連絡会、庄内川洪水予報連絡会、矢作川洪水予報連絡会、豊川及び豊川放水路洪水予報連絡会を通じ、中部地方整備局管内河川事務所と名古屋地方气象台が共同して発表する木曽川（中流・下流）洪水予報、長良川（下流）洪水予報、庄内川及び矢田川洪水予報、矢作川洪水予報及び豊川・豊川放水路洪水予報に必要な雨量、水位、流量の観測及び通報に協力し、各県の水害の軽減に努めるものとする。

新川、天白川、日光川及び境川・逢妻川については洪水予報連絡会に準じて担当者会議を設置している。

大規模氾濫減災協議会（水防災協議会）

県は、県管理河川等を対象に、中部地方整備局、名古屋地方气象台、関係市町村、関係諸団体とともに、水防法第15条の10に基づく大規模氾濫減災協議会として、水防災協議会を設立している。

水防災協議会において、中小河川等における氾濫特性及び治水事業の現状を踏まえ、円滑かつ迅速な避難的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各機関が計画的・一体的に取り組んでいくこととしている。

県管理河川等を対象とした水防災協議会は表1のとおりであり、表2の直轄河川の水防災協議会と連携を図るとともに、水災害に備え国や市町村などとの連携を強め、水害の軽減に努めるものとしている。

表1 県管理河川等を対象とした大規模氾濫減災協議会の設立状況

協議会の名称	事務局	構成員
庄内川・木曽川圏域 水防災協議会	県：建設局	県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防災安全局 市町村：25市町村、水害予防組合：1団体、水防事務 組合1団体、气象台：名古屋地方气象台 中部地方整備局(オプザバー)：庄内川河川事務所、木曾 川上流河川事務所、木曾川下流河川事務所
知多半島圏域 水防災協議会	県：建設局	県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防災安全局 市町村：7市町 气象台：名古屋地方气象台 中部地方整備局(オプザバー)：河川部 地域河川課

協議会の名称	事務局	構成員
矢作川圏域 水防災協議会	県：建設局	県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防災安全局 市町村：14市町 気象台：名古屋地方気象台 ダム管理者：矢作ダム管理所、中部電力株式会社越戸水力制御所 中部地方整備局(オプザバー)：豊橋河川事務所
豊川圏域 水防災協議会	県：建設局	県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防災安全局 市町村：8市町村 気象台：名古屋地方気象台 ダム管理者：水資源機構豊川用水総合事業部 中部地方整備局(オプザバー)：豊橋河川事務所

表2 直轄河川を対象とした**大規模氾濫減災協議会**

協議会等の名称	事務局
木曾川上流水防災協議会	木曾川上流河川事務所
木曾川下流水防災協議会	木曾川下流河川事務所
土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議	庄内川河川事務所
矢作川水防災協議会	豊橋河川事務所
豊川水防災サミット	豊橋河川事務所

7 河川防災ステーション

中部地方整備局・県建設局河川課

2024年4月1日時点

①国土交通省（中部地方整備局・各河川事務所等）

備蓄施設の名称	所在	資器材の種別備蓄数量	備考
矢作川森町地区河川防災ステーション	豊田市森町一丁目90番地	土砂1500m ³ 、根固ブロック30個、木杭、ロープ類、土のう袋、鉄線、ビニールシート等	ヘリポートあり
木曽川高畑地区河川部防災ステーション	愛西市給父町北部13番地	土砂47000m ³ 、根固ブロック604個	ヘリポートあり
庄内川清須地区河川防災ステーション	清須市西枇杷島町南松原地先	土砂3000m ³ 、テトラポッド約1000個、木杭約110本、土のう袋約1700枚、オイルマット約250枚等	ヘリポートあり
矢作川志貴野地区河川防災ステーション	西尾市志貴野町地内	根固ブロック1350個、石材2200m ³ 、木杭、ロープ類、土のう袋等	ヘリポートあり

②愛知県（河川課・海部建設事務所）

2024年4月1日時点

備蓄施設の名称	所在	資器材の種別備蓄数量	備考
日光川河川防災ステーション	愛西市諸桑町地内	土砂2500m ³ 、トンパック土のう200袋等	ヘリポートあり