豊川浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業　技術対話

No.	質問	回答
1	管廊内及び屋外に設置されているケーブルラック等については、錆等の劣化が見受けられることから更新対象としますが、屋内に設置されているケーブルラック等については、原則として既設流用とする計画でよろしいでしょうか。	機能及び健全性が確認できる場合に限り、既設流用は可能とします。ただし、流用にあたっては、ケーブルの耐荷重及び占有率等に十分留意ください。
2	地中埋設管路について、現地調査等の結果、健全性及び空きスペース等が確認できた場合、既設管路を流用してもよろしいでしょうか。	機能及び健全性が確認できる場合に限り、既設流用は可能とします。ただし、流用にあたっては、ケーブルの占有率及び管内の浸水有無等に十分留意ください。
3	豊川浄水場－豊川調整池間の渡り鉄橋は既設流用とする計画でよろしいでしょうか。	機能及び健全性が確認できる場合に限り、既設流用は可能とします。ただし、流用にあたっては、ケーブルの耐荷重及び占有率等に十分留意ください。 また、渡り鉄橋には、豊川市の所有するケーブルも添加されているため、施工内容によっては同市との事前協議や調整が必要となる点にご留意ください。
4	三谷調整池テレメータ伝送にご使用の NTT 専用回線は 2029 年 3 月に廃止となる予定です。設計完了前に先行しての施工は可能でしょうか。	設計完了前の施工は認めません。ただし、設計成果物を施設ごとなどに分割して提出し、県の確認を受けた部分から順次建設業務に着手することは可能です。

5	調達仕様書 P.11 3.4.4 項に記載のセキュリティ対策として記録する「システムログ」は OS のイベントログと考えますがよろしいでしょうか。	OS のイベントログはシステムログに含まれます。ただし、システムログは OS のイベントログに限定するものではなく、システムの運用監視及びセキュリティ対策上必要となる各種ログを対象とします。
6	蒲郡浄水場（工水）の取水停止方法の検討にあたり、取水流量計上流に除塵機があり角落としを設置する溝がありますが、角落とし現物は浄水場に保管されているのでしょうか。	浄水場に現物はありません。また、取水流量計室より上流側に止水用バルブは設置されていないため、具体的な止水方法については、本事業における設計業務の中で検討してください。
7	調達仕様書の更新対象設備一覧表において、一部水位計で電極含むと記載されていますが、現地で電極を確認できませんでした。 また、蒲郡浄水場（工水）の原水導電率計には温度計が付属しておりますが、調達仕様書の更新対象機器一覧に記載がありません。温度計についても更新対象に含まれるとの認識でよろしいでしょうか。	調達仕様書の更新対象設備一覧表を修正します。 なお、温度計についてはご認識のとおりです。
8	豊川浄水場の濃縮槽受入流量計の設置場所について、調達仕様書の図面と現地で整合が取れていません。	調達仕様書の図面を修正します。